

**Участък от км 35+260 до км 38+400****ЧАСТ: АРМОНАСИПНИ СТЕНИ**

| <b>№ по ред</b> | <b>Наименование видове работи</b>   | <b>Мярка</b>   | <b>Общо количество</b> |
|-----------------|---|----------------|------------------------|
| <b>1</b>        | <b>2</b>  | <b>3</b>       | <b>4</b>               |
| 1               | Доставка, полагане на бетон С 20/25 за оформяне на бетонова подравняваща основа, съгласно техническите изисквания показани в чертежите. | м <sup>3</sup> | 69                     |
| 2               | Доставка, полагане на пластове и уплътняване на дренажен материал, съгласно техническите изисквания показани в чертежите.               | м <sup>3</sup> | 2 212,00               |
| 3               | Доставка и полагане на ленти GeoStrap-5 или EcoStrap-5 и всички свързани с това разходи   | бр.            | 19 360,00              |
| 4               | Доставка и полагане на стоманобетонени панели за лицева повърхност на армонасипните стени и всички свързани с това разходи              | бр             | 1 220,00               |
| 5               | Доставка и полагане на геотекстил с ширина 40 см и всички свързани с това разходи   | м              | 4 790,00               |
| 6               | Доставка, полагане на дренажна тръба PVC DN ф200 и оформяне дренаж под стената  | м              | 1 245,00               |
| 7               | Направа на тротоарен блок, съгласно чертеж и всички свързани с това разходи.  | м              | 1 245,00               |
| 8               | Направа на корнизна панела , съгласно чертеж и всички свързани с това разходи.  | м              | 1 245,00               |