

**Участък от км 38+400 до км 41+340****ЧАСТ: КАНАЛИЗАЦИЯ**

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество
1	Изкоп с багер на транспорт при 2 ут. условия	м <sup>3</sup>	27586
2	Ръчен изкоп с дълбочина до 2м	м <sup>3</sup>	7122
3	Ръчен изкоп с дълбочина до 4м	м <sup>3</sup>	4593
4	Натоварване на з.м.на самосвал	м <sup>3</sup>	11823
5	Извозване със самосвал	м <sup>3</sup>	39409
6	Укрепване и разкрепване на изкоп - двустранно	м <sup>2</sup>	15441
7	Направа на дренаж Ø110 PVC (ВКЛ.ДРЕНАЖНА ПРИЗМА)	м'	1318
8	Направа на дренаж Ø160 PVC (ВКЛ.ДРЕНАЖНА ПРИЗМА)	м'	3567
9	Доставка и полагане на геотекстил (1м <sup>2</sup> /мл)	м <sup>2</sup>	4885
10	Доставка, засипване и уплътняване с пясък	м <sup>3</sup>	10679
11	Доставка, засипване и уплътняване с нестандарт.баластра	м <sup>3</sup>	25823
12	Проба за плътност на обратната засипка	бр	122
13	Бетон С 20/25 за бет.кожух за "батерии"	м <sup>3</sup>	128
14	Превоз на бетонов разтвор	м <sup>3</sup>	128
15	Доставка и полагане на тръби DN300-PP	м'	857
16	Доставка и полагане на тръби DN400-PP	м'	429
17	Доставка и полагане на тръби DN500-PP	м'	990
18	Доставка и полагане на тръби DN600-PP	м'	1360
19	Доставка и полагане на тръби DN500 стъклопл.	м'	60
20	Доставка и полагане на тръби DN600 стъклопл.	м'	55
21	Доставка и полагане на тръби DN800-стъклопласт	м'	1192
22	Доставка и полагане на тръби DN1000 стъклопл.	м'	130
23	Защитна втулка за PP тръби DN300	бр	46
24	Защитна втулка за PP тръби DN400	бр	22
25	Защитна втулка за PP тръби DN500	бр	42
26	Защитна втулка за PP тръби DN600	бр	79
27	Преход за стъклопластови тръби DN500	бр	6
28	Преход за стъклопластови тръби DN600	бр	8
29	Преход за стъклопл. тръби DN800	бр	64
30	Преход за стъклопластови тръби DN1000	бр	6
31	Направа на типова РШ Ø1000 с дълб. до 2м	бр	2
32	Направа на типова РШ Ø1000 с дълб. до 4м	бр	28
33	Направа на типова РШ Ø1000 с дълб. до 5м	бр	5
34	Направа на РШ Ø1500 с дълб. до 2м	бр	1
35	Направа на РШ Ø1500 с дълб. до 3м	бр	10
36	Направа на типова РШ Ø1500 с дълб. до 4м	бр	81
37	Направа на РШ Ø1500 с дълб. до 5м	бр	2
38	Направа на РШ Ø2000 с дълб. до 4м	бр	4
39	Изпитване на безнапорни канали	м'	5147
40	Заснемане на канал с видеонаблюдение	м'	5147
41	Водочерпене с ел.помпа	мс	640

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество
42	<b>ПРЕЛИВНО-РАЗПР. ШАХТА 1</b>		
	Бетон С 20/25 за шахти	м <sup>3</sup>	12
	Подложен бетон С 12/15 за шахти	м <sup>3</sup>	2
	Кофраж за прави повърхнини	м <sup>2</sup>	55
	Кофраж за криви повърхнини	м <sup>2</sup>	7
	Циментова замазка за стени и дъно	м <sup>2</sup>	30
	Циментова замазка по таван	м <sup>2</sup>	16
	Хидроизолация по външни стени	м <sup>2</sup>	20
	Хидроизолация по плоча	м <sup>2</sup>	21
	Чугунени стъпала	бр	16
	Циментов разтвор	м <sup>2</sup>	0
	Доставка и монтаж на чугунен капак Ø600	бр	2
	Доставка и монтаж на ППО В=3.0м Т=2м	бр	1
	Доставка и монтаж на ПП В=3.0м Т=2м	бр	3
43	<b>ПРЕЛИВНО-РАЗПР. ШАХТА 2</b>		
	Бетон С 20/25 за шахти	м <sup>3</sup>	12
	Подложен бетон С 12/15 за шахти	м <sup>3</sup>	2
	Кофраж за прави повърхнини	м <sup>2</sup>	50
	Кофраж за криви повърхнини	м <sup>2</sup>	6
	Циментова замазка за стени и дъно	м <sup>2</sup>	30
	Циментова замазка по таван	м <sup>2</sup>	16
	Хидроизолация по външни стени	м <sup>2</sup>	18
	Хидроизолация по плоча	м <sup>2</sup>	20
	Чугунени стъпала	бр	15
	Циментов разтвор	м <sup>2</sup>	0
	Доставка и монтаж на чугунен капак Ø600	бр	2
	Доставка и монтаж на ППО В=3.0м Т=2м	бр	1
	Доставка и монтаж на ПП В=3.0м Т=2м	бр	3
44	<b>ПРЕЛИВНО-РАЗПР. ШАХТА №3</b>		
	Бетон С 20/25 за шахти	м <sup>3</sup>	12
	Подложен бетон С 12/15 за шахти	м <sup>3</sup>	2
	Кофраж за прави повърхнини	м <sup>2</sup>	55
	Кофраж за криви повърхнини	м <sup>2</sup>	7
	Циментова замазка за стени и дъно	м <sup>2</sup>	30
	Циментова замазка по таван	м <sup>2</sup>	16
	Хидроизолация по външни стени	м <sup>2</sup>	20
	Хидроизолация по плоча	м <sup>2</sup>	21
	Чугунени стъпала	бр	16
	Циментов разтвор	м <sup>2</sup>	0
	Доставка и монтаж на чугунен капак Ø600	бр	2

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество
	Доставка и монтаж на ППО В=3.0м Т=2м	бр	1
	Доставка и монтаж на ПП В=3.0м Т=2м	бр	3

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

За позиция 11 да се приложи чл. 13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали.