

Участък от км 38+400 до км 41+340**ЧАСТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 110kV**

П-ция №	Описание на работите	мярка	к-ство
1	Д-ка СРС	кг	7100
2	Д-ка готов бетон за основи	м ³	50
3	Доставка трипроводна линия	км	0,2
	МОНТАЖНИ РАБОТИ		
4	Пикетаж и кариране на изкопи за основи 110 кV	Бр/ст	1
5	Хоризонтална и вертикална планировка изкопи за основи на СРС	Бр/ст	1
6	Изкоп за основи на СРС 110 кV	м ³	84,4
7	Изливане на бетон за фундамент	м ³	50
8	Изправяне машинно СРС	т	7,1
9	Монтаж и окачване на единични изолаторни вериги	бр	12
10	Регулиране и монтаж на трипроводна линия	км	2
11	Регулиране и монтаж на еднопроводна линия мзв	км	1
12	Направа на заземление на СРС с повърх-ностни заземители съставени от поцинковани части	бр	1
13	Заснемане координатите на стълбовете в система GPS	бр	1
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
14	Разлегулиране и анкериране на трипроводна линия АСО-400	км	2
15	Разрегулиране и анкериране на еднопроводна линия мзвъже	км	1
16	Демонтаж на изолаторни вериги	бр	12
17	Демонтаж СРС	т	6
18	Изваждане на фундамент	м ³	40