

Участък от км 38+400 до км 41+340

ЧАСТ: АКУСТИЧНА - Шумозащитни екрани

№	Наименование на работите	един. м-ка	количество	
ИЗКОПНИ РАБОТИ				
1	Машинен изкоп със свредел Ф600 мм и дълбочина 4000 мм за пилот Р.1	м ³	115	
2	Машинен изкоп със свредел Ф600 мм и дълбочина 4500 мм за пилот Р.2	м ³	19	
3	Машинен изкоп със свредел Ф600 мм и дълбочина 3000 мм за пилот Р.3	м ³	15	
4	Извозване на земни маси	м ³	149	
КОФРАЖНИ РАБОТИ			300	
5	Кофраж за стени	м ²	300	
БЕТОНОВИ РАБОТИ			178	
6	Бетон за изливни стоманобетонкови пилоти C20/25 за пилот Р.1	м ³	115	
7	Бетон за изливни стоманобетонкови пилоти C20/25 за пилот Р.2	м ³	19	
8	Бетон за изливни стоманобетонкови пилоти C20/25 за пилот Р.3	м ³	15	
9	Бетон за стени C20/25 за стена S.1	м ³	19	
10	Бетон за стени C20/25 за стена S.2	м ³	4	
11	Бетон за стена C20/25 за стена S.3	м ³	5,5	
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ		В 235	В 500	
		кг	5 700	14 200
12	Армировка за изливни стоманобетонкови пилоти	кг	4500	8900
13	Армировка за фиксиращи пръстени на изливни стоманобетонкови пилоти	кг	0	3000
14	Армировка за цокли	кг	1200	2300
		S 235 JR		420
15	Шина 60x5 за дистанционни пръстени за пилотите	кг		420
МОНТАЖНИ РАБОТИ			60 350	

<i>№</i>	<i>Наименование на работите</i>	<i>един. м-ка</i>	<i>количество</i>
16	Анкери за монтаж на метални колони	кг	1 200,00
17	Метална колна К-1	кг	46 000,00
18	Метална колна К-2	кг	4 500,00
19	Метална колна К-3	кг	3 800,00
20	Метална колна К-4	кг	650
21	Детайли А, В, С, D за монтаж на плексиглас 15мм	кг	4 200,00
ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ			
22	Полагане на шумопогълщащи панели 3960/500	м ²	1430
23	Полагане на шумопогълщащи панели 2960/500	м ²	295
24	Полагане на шумопогълщащи панели 1960/500	м ²	550
25	Полагане на плексиглас	м ²	960