

Възложител: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СОФИЯ

Изпълнител: ДЗЗД "ПП СОФИЯ"

Обект: Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата” за обособена позиция № 4: Областно пътно управление – гр. София

Договор № РД-37-15 от 03.12.2019 год.

МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СОФИЯ - Дейности по текущо поддържане на РПМ за периода април - май - юни 2022г.

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА			
				I клас	II клас	III клас	Общо кол-во
1	2	3	4	6	7	8	9
Сметка №1-Организационни мероприятия							
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия -с площ до 6 м ² , вкл. и всички, път I-8	лв/бр	1.00	1.00		2.00
				1.00	1.00		
2	анализ	Линеен обход и профилактика (без включени материали и консумативи) за улично осветление , валиден за обекти Западна дъга 1, Западна дъга 2 и ССТ ССТ Западна дъга 1, Западна дъга 2	лв/км/месец	82.95	34.05	2.00	119.00
				82.95			
					34.05		
						2.00	
3	анализ	Линейна охрана на АМ Европа от км 15+500 до км 32+450 АМ Европа от км 15+500 до км 32+450	лв/месец	3.00			3.00
				3.00			
4	анализ	Денонощна физическа охрана на 1 бр. паркинг и зона за отдих на км 31+620 от АМ Европа на км 31+620 от АМ Европа	лв/месец	6.00			6.00
				6.00			
5	анализ	Линейна охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на пътя ССТ Западна дъга 1, Западна дъга 2	лв/км/месец	82.95	34.05		117.00
				82.950			
					34.050		
ОБЩО СМЕТКА №1			лв				
Сметка №2 - Земни работи							
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи път I-1 от км 237 +565 до км 245+500	лв/м ³	260.00			260.00
				260.00			
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/ път I-1 км.237+157 до км.237+745 път I-8 км.89+170 до км.103+300	лв/м ³	1,320.00			1,320.00
				570.00			
				750.00			

3	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв/м ²	103,500.00	29,000.00	14,000.00	146,500.00
		път I-6 от км 178+000 до км 186+000		9,000.00			
		път I-1 км.223+620 до км.235+880		6,500.00			
		Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000		6,000.00			
		път I-8 км.89+170 до км.103+300		25,000.00			
		I-6 км.133+731 до км.164+000		57,000.00			
		Път II – 37			3,000.00		
		II-82км.39+300-49+230			20,000.00		
		Ок. Път II-62			6,000.00		
		път III-811 от км 15+000 до км 15+500				1,000.00	
		път III-813 от 0+000 до 2+800				5,000.00	
		път III-8102 от 0+000 до 6+000				3,000.00	
		път III-8132 от 9+000 до 12+000				5,000.00	
4	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	160.00	30.00		190.00
		път I-8 км 36+000 ляво		50.00			
		път I-8 км 39+800 ляво		10.00			
		път I-6 км.157+000 до км.157+400		100.00			
		път II-81 от 32+000 до 39+000			30.00		
5	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ³			400.00	400.00
		път III-181 от км 0 +000 до км 19+630				400.00	
6	2014	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м			10.00	10.00
		път III-811 км 16+950				10.00	
7	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт	лв/м ³	2,700.00			2,700.00
		път I-1 км.223+620 до км.235+880		800.00			
		път I-8 км.89+170 до км.100+000		1,400.00			
		Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000		500.00			
8	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	37,500.00	45,500.00	2,800.00	85,800.00
		път I-1, ССТ, път III-802, път III-189, път III-1801, път III-181		10,000.00			
		път I-6 от км 177+000 до 216+000		14,000.00			
		Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000		13,500.00			
		II-16 от км 22+540 до км 75+410			17,000.00		
		Път II – 37			22,500.00		
		II-82км.39+300-49+230			6,000.00		
		път III-8102 от 0+000 до 6+000				1,000.00	
		път III-813 от 0+000 до 2+800				1,300.00	
		път III-8132 от 9+000 до 12+000				500.00	
9	2018	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв/м ²	5,500.00	15,000.00		20,500.00

		път I-6 от км 165+000 до 173+00		5,500.00			
		път II-81 от 39+000 до 45+000			5,000.00		
		път II-81 от км 33+000 до 45+000			10,000.00		
10	2019	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с натоварване без транспорт/ път II-81 от 39+000 до 45+000	лв/м ²		1,200.00		1,200.00
					1,200.00		
11	2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/ II-16 от км 22+540 до км 75+410	лв/м ³		5,200.00		5,200.00
					5,200.00		
12	2021	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз път II-81 от 37+000 до 45+000	лв/м ³		5.00		5.00
					5.00		
13	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/ път I-1 от км 237 +565 до км 245+500 път I-8 км 32+500 до км 33+500 път I-8 км 38+000 до км 38+400 път I-6 от км 177+000 до км 216+000 път I-6 км.133+731 до км.164+000 път II-81 от км 9 +000 до км 16+000 път II-81 от 37+000 до 45+000 II-16 от км 22+540 до км 75+410 Ок. Път II-62 път II-81 от км 23+000 до 37+000 път III- 1801 от км 7 +900 до км 10 +500 път III-181 от км 0 +000 до км 19+630 път III-802 от км 1 +000 до км 4 +500	лв/м	24,200.00	17,500.00	12,000.00	53,700.00
				5,300.00			
				1,000.00			
				400.00			
				7,500.00			
				10,000.00			
					3,000.00		
					3,000.00		
					1,000.00		
					3,500.00		
					7,000.00		
						3,000.00	
						5,000.00	
						4,000.00	
14	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с СВР не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това присъщ разходи	лв/м ³			550.00	550.00
		път III-811 от км 2+200 до км 2+400				100.00	
		път III-811 от км 9+700 до км 12+000				100.00	
		път III-811 от км 22+500 до км 25+500				350.00	
15	Анализ	Ръчно почистване на замърсени площадки за принудително спиране на тежкотоварни автомобили на пътища с интензивно движение на територията на ОПУ София АМ Европа от км 15+500 до км 32+450	лв/бр	18.00			18.00
				18.00			
16	Анализ	Депониране на битови и други отпадъци събрани от РПМ на територията на ОПУ София АМ Европа от км 15+500 до км 32+450	лв/т	8.80			8.80
				8.80			
ОБЩО СМЕТКА №2			лв				
Сметка №3 - Поддържане и ремонт пътни настилки							
1	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 kN/m – път I-8 от км 46+600 до км 46+655	лв/м ²	200.00			200.00
				200.00			

2	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	1,000.00	850.00	250.00	2,100.00
		Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000		1,000.00			
		Път II – 37			500.00		
		II-82 км.39+300-62+500			350.00		
		III-627 км.0+000-13+400				250.00	
3	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	595.00	600.000	400.000	1,595.000
		Път I – 1 км. 183+000 – км. 192+000		500.00			
		път I-6 от км 164+300 до 180+500		50.00			
		път I-8 от км 38+100 до км 38+130		45.00			
		Път II – 17 км. 0+000 – км. 6+750			400.00		
		път II-37 от км 47+300 до 58+000			200.00		
		път III-606 от км 17+000 до км 23+000				200.00	
		път III-606 от км 7+500 до км 11+800				200.00	
4	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв/м ²	26,145.00	8,600.00	20,000.00	54,745.00
		Път I – 1 км. 183+000 – км. 192+000		3,000.00			
		път I-6 км.133+731 до км.164+000		800.00			
		път I-1 км.223+620 до км.235+880		2,800.00			
		път I-8 км.89+170 до км.95+300		3,500.00			
		I-8 от км 141+000 до км 147+000		4,000.00			
		- път I-1 от км 237 +565 до км 242 +500		1,400.00			
		Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000		3,000.00			
		път I-8 от км 38+100 до км 38+130		45.00			
		път I-8 км.95+300 до км.103+300		2,600.00			
		I-8 от км 141+000 до км 147+000		5,000.00			
		Път II – 17 км. 0+000 – км. 6+750			1,000.00		
		път II-18 Западна 1			2,200.00		
		път II-18 от км 26+565 до км 28+500			1,000.00		
		Път II – 37			2,000.00		
		път II-37 от км 47+300 до 58+000			1,300.00		
		II-16 от км 22+540 до км 75+410			1,100.00		
		III-6206 км.1+000-13+500				2,000.00	
		път III-606 от км 7+500 до км 11+800				2,300.00	
		път III-105 км.7+330 до км.16+860				2,200.00	
		път III-6004 км.3+200 до км.10+400				1,400.00	
		път III-8102 от 0+000 до 10+000				2,600.000	
		път III-181 от км 0+000 до км 19+630				1,200.00	
		път III-811 от км 2+200 до км 12+000				2,500.000	
		път III-606 от км 17+000 до км 23+000				2,300.00	
		път III-105 км.0+500 до км.7+330				1,800.00	

		път III-1001 км.6+000 до км. 9+100				1,700.000	
5	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезозвания материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	205.00	250.00		455.00
		Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000		125.00			
		път I-8 от км 46+600 до км 46+655		30.00			
		път I-1 км.237+157 до км.237+250		50.00			
		Път II – 17 км. 0+000 – км. 6+750			250.00		
6	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	72.00			72.00
		път I-8 от км 46+600 до км 46+655		22.00			
		път I-1 км.237+157 до км.237+250		50.00			
7	3016	Машинно полагане на плътна асф.смес тип В1 на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	300.00	600.00		900.00
		Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000		300.00			
		Път II – 17 км. 0+000 – км. 6+750			600.00		
8	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	108.00			108.00
		път I-8 от км 46+600 до км 46+655		45.00			
		път I-1 км.237+157 до км.237+250		63.00			
9	анализ	Ремонт на нарушена повърхност на настилка с гореща плътна асфалтова смес с променлива дебелина, ръчно почистване разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	лв/т	55.00	5.00	255.00	315.00
		път I-8 от км 103+300 до км 132+000		55.00			
		път II-37 от км 47+300 до 58+000			5.00		
		път III-822 от км 21+600 до км 35+100				15.00	
		път III-8223 от км 0+000 до км 6+700				35.00	
		път III-606 от км 17+000 до км 23+000				5.00	
		път III-811 от км 19+000 до км 22+500				100.00	
		път III-801 от км 0+000 до км 25+150				55.00	
		път III-803 от км 0+000 до км 21+050				45.00	
		ОБЩО СМЕТКА №3	лв				
		Сметка №5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне					
1	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв/м ²	3,000.00			3,000.00
		път I-1 от км 237 +565 до км 245+500		2,000.00			
		път I-6 от км 179+000 до км 181+000		1,000.00			
2	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв/бр	21.00			21.00
		АМ Европа от км 15+500 до км 32+450		21.00			

3	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв/км.	27.30			27.30
		АМ Европа от км 15+500 до км 32+450		27.30			
		ОБЩО СМЕТКА №5	лв				
		Сметка № 8 -Допълнителни работи					
1	8005	Почистване на пътната настилка	лв/м ²	32,000.00			32,000.00
		път I-8 – км 31+620		32,000.00			
2	8008	Поддържане и почистване на санитарни възли, съгласно изискванията на Възложителя	лв/бр	2,280.00			2,280.00
		път I-8 – км 31+620		2,280.00			
3	Анализ	Поставяне на габаритни стълбчета през 50 м. в участъци, в които няма поставена ограничителна система за пътища - в земни банкети	лв/бр	200.00	150.00		350.00
		път I-8 – км 32+450 - км 46+600		200.00			
		Път II-81			150.00		
		ОБЩО СМЕТКА №8					
		<i>Средства за зимно по сметка 7</i>					
		НЕПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ					