

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

Изпълнител: ДЗЗД "ПИМ НИВЕЛ"

Обект: ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА” за обособена позиция № 3 - ОПУ-МОНТАНА

Споразумение изх.№ 53-00-11191/03.11.2021г. към Договор № РД-38-15/03.12.2019 г.

ОБОБЩЕНО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ОПУ - МОНТАНА
ЗА ПЛАНИРАНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА М. АПРИЛ, М. МАЙ И М. ЮНИ 2022 Г.

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА АПРИЛ, МАЙ, ЮНИ			
				I	II	III	Общо
				клас	клас	клас	кол-во
1	2	3	4	7	8	9	10
		Сметка № 2 - Земни работи	лв				
		Сметка № 3 - Поддръжка и ремонт на пътни настилки	лв				
		Сметка № 4 Поддръжка и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности					
		Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне	лв				
		Сметка № 6 - Зимно поддръжане	лв				
		Сметка №8 - Допълнителни работи	лв				
		Сметка №2 - Земни работи					
1	2001	Гънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м3		683.43		683.43
2	2002	Гънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички, свързани с това присъщи разходи/ без транспорт/	лв/м3	72.00	3 902.10		3 974.10
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3		50.00		50.00
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	317.80	108.00	1 973.15	2 398.95
5	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без извозване/	лв/м2	141 002.40	99 203.50	153 827.19	394 033.09
6	2007	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м3		3.00		3.00
7	2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване	лв/м3	112.00	2.40	638.20	752.60

8	2012	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м		200.00		200.00
9	2015	Почистване на окопи с профилна кофа -машинно, с натоварване без транспорт.	лв/м3	14 913.00	11 234.52	5 028.60	31 176.12
10	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	5 000.00	210.00		5 210.00
11	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, регули, и други строителни отпадаци, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	280 794.41	192 017.43	168 859.74	641 671.58
12	2021	Почистване втоци и отоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз.	лв/м3		20.00	40.00	60.00
13	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50% -ръчно /с натоварване без транспорт/	лв/м		5 690.00		5 690.00
14	2024	Попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разтилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	61.60			61.60
15	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс. плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички	лв/м3	112.00	4.80	854.20	971.00
16	2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв/м	8 246.00	9 291.00		17 537.00
		ОБЩО СМЕТКА №2	лв				
		Сметка №3 - Поддръжане и ремонт пътни настилки					
17	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м3	1 663.22	1.60	109.60	1 774.42
18	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м2	200.00	950.00	1 433.00	2 583.00
19	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м2	2 280.00	7 720.00	12 437.00	22 437.00
20	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв/м2	3 387.00	20 112.00	25 631.00	49 130.00
21	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м3		5.00	160.00	165.00

22	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м3		229.60	102.24	331.84
23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т		551.81	63.94	615.75
24	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	669.81	0.92	568.43	1 239.16
		ОБЩО СМЕТКА №3	лв				
		Сметка № 4 Поддръжка и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности					
25	4001	Доставка и полагане на бет.бордюри 18/35, съгл.БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя,вкл.всички свързани с това присъщи разходи	лв/м			3.00	3.00
26	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	265.00			265.00
27	4003	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м		5.00		5.00
28	4004	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	24.00	5.00		29.00
29	4006	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф200мм , дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м			162.00	162.00
30	4009	Направа на монолитен облицован /бетон/ окоп по одобрена от Възложителя технология, вкл.доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС	лв/м			162.00	162.00
31	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м2			19.20	19.20
32	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м3		0.40		0.40
33	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали (без кофраж и армировка) и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м3			1.80	1.80
34	4036	Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м3			2.50	2.50
35	4045	Ремонт на тръбни водостоци Ф1000 , вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м		4.00		4.00

36	4047	Разваляне на съществуващи водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	10.00			10.00
37	4048	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м	10.00		10.00	20.00
38	4069	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "закрит тип" с обща дилатация до 20 мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв/м			28.20	28.20
39	4070	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 100 мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв/м		12.00		12.00
		ОБЩО СМЕТКА №4					
		Сметка №5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне					
40	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/бр.	50.00	130.00	481.00	661.00
41	5002	Изсичане на храсти и млада гора и пренасяне на дървесината на разстояние до 30м и складиранеза извозване.	лв/м2	51 113.18	66 148.12	128 082.80	245 344.10
42	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30м разстояние и натоварване.	лв/бр.			15.00	15.00
43	5005	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30м разстояние и натоварване.	лв/бр.			18.00	18.00
44	5006	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя.	лв/дка.			8.00	8.00
45	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал.	лв/дка.	39.00	40.87	37.53	117.40
46	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал.	лв/дка.	70.00	231.00	499.43	800.43
47	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отпих от РПМ /едностранно/	лв/км	14.00	7.92		21.92
48	5012	Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт.	лв./бр.	22.00	28.00		50.00
49	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола 10т.	лв./км	570.24	891.00	365.00	1 826.24
		ОБЩО СМЕТКА №5					
		Сметка № 6 - Зимно поддържане	лв				
		Ниво "А" на зимно поддържане					
50	6002	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв/км	81.88			81.88
		Ниво "Б" на зимно поддържане					
51	6003	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв/км		21.815		21.815

52	6004	Г ^{ва} или П ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв/км			8.45	8.45
		Ниво "В" на зимно поддържане					
53	6005	Г ^{ва} или П ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв/км			57.256	57.256
		ОБЩО СМЕТКА №6	лв				
		Сметка № 8 -Допълнителни работи					
54	Анализ	Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл.транспортиране от опеделено	лв/м2			666.00	666.00
		ОБЩО СМЕТКА №8					
55		Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации					