




МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни дейности за обект: “Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В Приложение № 1.1 ОКС, Сметка № 2 – Почистване на строителната площадка, поз. 2301.1 – Почистване от коренова система, изсичане на храсти, е посочено количество 1 068 932 м². В Количествена сметка № 1 относно: Земни работи – директно трасе от таблица 1, предоставена от Възложителя на електронен носител, за същата позиция е посочено количество 106 893 м². Моля да уточните кое е вярното количество за тази позиция, което трябва да се остойности.

ОТГОВОР № 1: В Обобщената количествена сметка - количествена сметка № 2, позиция 2301.1 е допусната грешка, като действителното количество е 106 893 м².

ВЪПРОС № 2: В Приложение № 1.1. ОКС, Сметка № 9 – Огради, пътни знаци и маркировки, комуникационни кабели и осветление, поз. 9420.4 – За реконструкция на електропровод 20кв – км 39+772; км 39+894 и км 40+158; км 40+617; км 40+661 и км 40+688; км 40+655; км 46+844 – Доставка и изтегляне трипроводникова линия АС- 95мм², е посочено количество 231.02 км. В подробните количествени сметки по част Електро, количествата са както следва: от количествена сметка за реконструкция на електропровод 20кв - км 40+617-15.1.6с – 0.12 км; от количествена сметка за реконструкция на електропровод 20 кв – км 39+772 – 0.93 км; от количествена сметка за реконструкция на електропровод 20 кв – км 39+894 и 40+158 – 1.37 км; от количествена сметка за реконструкция за електропровод 20 кв – км 40+661 и км 40+688 – 0.30 км; от количествена сметка за реконструкция на електропровод 20 кв – км 40+655 – 0.30 км; от количествена сметка за реконструкция на електропровод 20 кв – км 46+844 – 228 м или общо 3.248 км. Моля да уточните кое е вярното количество за тази позиция, което трябва да се остойности.

ОТГОВОР № 2: В Обобщената количествена сметка - количествена сметка № 9, позиция 9420.4 е допусната грешка, като действителното количество е 3 248 метра.

ВЪПРОС № 3: В Приложение № 1.1. ОКС, Сметка № 2 – Почистване на строителна площадка, поз. 2304.3 – Фрезоване на съществуваща настилка, е посочена мерна единица м³ за количество 10 594.74. В количествена сметка № 20.5, относно: Пътно кръстовище при км 47+285.502 – посока София-кариера-Бела количеството на фрезоването при 6 см е 24.24 м³. В количествена сметка № 4 Относно: Настилки – от км 39+480.00 до км 60+030.91/ Директно трасе/, предоставена от Възложителя на електронен носител, за същата позиция е посочено количество 10 570.5 м² при 4 см, което е 422.82 м³, или общо се получава 447.06 м³. Моля да уточните кое е вярното количество за тази позиция, което трябва да се остойности.

ОТГОВОР № 3: В Обобщената количествена сметка, позиция 2304.3, мерната единица за фрезоване е м², а не както е записано в м³, т.е., вярното количество е 447.6 за цялата позиция.

ВЪПРОС № 4: В количествена сметка № 5, Относно: Възстановяване на нарушена настилка от коренова система на крайпътни дървета км 46+220 – км 46+320, за позиция разрушаване на същ. асфалтобетонова н-ка с дебелина 0.4 м е дадено дължина 85 м и височина 0.40м, а като единична мярка е посочен м³. Моля уточнете единичната мярка и количеството за този вид СМР.

ОТГОВОР № 4: - Компрометираната съществуваща настилка е с ширина 1 метър. Количеството в Сметка по 5 е правилно определено, като е пропусната ширина 1 метър.

ВЪПРОС № 5: В количествена сметка № 5, Относно: Възстановяване на нарушена настилка от коренова система на крайпътни дървета км 46+220 – км 46+320, за позиция Битумизиран трошен камък с дебелина 11 см е посочено количество 46.46 тона. В Общата количествена сметка в позиция 5401.1 Битумизиран трошен камък от кол. сметка № 5 е посочено количество 111.05 тона. Моля уточнете кое е вярното количество за Количествена сметка № 5.

ОТГОВОР № 5: - Вярното количество битумизиран трошен камък с дебелина 11 см от количествена сметка No 5 е 46.46 тона, а не както е записано в Обобщената количествена сметка – 111.05 тона.

ВЪПРОС № 6: В Общата количествена сметка за позиция 5401.1 Битумизиран трошен камък от кол. сметка № 20.4, предоставени на електронен носител е посочено количество 4250.40 тона. В количествена сметка № 20.4, количеството на битумизирания трошен камък е 17.71м³. Моля уточнете кое е вярното количество за тази позиция.

ОТГОВОР № 6: - В Обобщената количествена сметка, за позиция 5401.1, вярното количество битумизиран трошен камък от количествена сметка 20.4 е 42.50 тона, а не както е записано f 4 250 тона.

С УВАЖЕНИЕ:

.....
ИВАЙЛО ИВАНОВ

Директор на дирекция ОПНО в АПИ

Съгласно Заповед № РД-11-328/01.04.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ

