

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ВИДИН

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "ВИДИН 2019"

ОБЕКТ: „Определяне на изпълнител за извършване на поддръжане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”, за обособена позиция №1 - ОПУ Видин"

Договор: РД-38-14 от 23.06.2020 г.

БОБЩЕНО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕИНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОЛНТО-ВЪЗСТАЛОНИТЕЛНИ РАБОТИ) НА 615.17 КМ. РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВИДИН, ВКЛЮЧВАЩО МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЙ И ЈУНИ

№	Шифър	Видове работи по задание	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	6
РПС Видин				
Път I-1 / E-79 / Граница Румъния-о.п. Видин-Димово-Ружинци-граница Монтана от км. 3+970 до				
1	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	100.00
2	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	96.00
3	3017	Машинно полагане на непътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	168.00
4	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	6 000.00
5	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	25.50
6	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	42.20
7	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдиш от РПМ /едностранно/	лв./км	50.00
8	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	80.00
Път II-11 (о.п. Видин-Димово)-Симеоново-Ботево-Арчар-граница Монтана от км. 0+000 до км. 23+200				
1	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	350.00
2	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	855.00
3	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	20 000.00
4	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	6.00
5	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	38.38
6	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдиш от РПМ /едностранно/	лв./км	50.00
7	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	80.00

№	Шифър	Видове работи по задание	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	6
8	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	336.00
9	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	588.00
Път III-112 / Арчар- Лом / Добри дол-Дреновец-граница Монтана от км. 0+000 до км. 10+500				
1	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	300.00
2	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	559.00
3	3013	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезозания материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	300.00
4	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	288.00
5	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	504.00
6	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	16.00
7	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	20.55
Път II-12 о.п. Видин- Иново-Брегово-граница Р Сърбия от км. 0+000 до км. 22+451				
1	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	30 000.00
2	2012	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м	220.00
3	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	1 155.00
4	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. Всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	144 000.00
5	2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	3 170.00
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозане, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	1 700.00
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозане, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи./ в т.ч. и транспорт	лв./м2	10 000.00
8	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	83.00
9	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	15 870.00
10	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	30.00
11	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	50.00

№	Шифър	Видове работи по задание	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	6
12	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	7.00
13	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	44.48
Път II-14 о.п. Видин-Кула-Връшка чука-граница Р Сърбия от км. 0+000 до км. 12+000				
1	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	855.00
2	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	2 000.00
3	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.00
4	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	19.48
Път III-121 Иново-Градец-Периловец-Шишенци-Бойница-Кула от км. 0+000 до км. 15+200				
1	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	900.00
2	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	15 000.00
3	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	1 000.00
4	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	3 559.00
5	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. Всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	97 200.00
6	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. Всички свързани с това	лв./м3	900.00
7	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3	150.00
8	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	31 500.00
9	3016	Машинно полагане на плътна асф.смес тип В1 на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	144.00
10	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	216.00

№	Шифър	Видове работи по задание	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	6
11	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	90.00
12	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	30 000.00
13	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти идървета с бордова кола до 10 т	лв./км	1 000.00
14	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	37.85
15	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
Път III-122 Брегово-Ново село-Капитановци-о.п. Видин от км 0+000 до км 38+122				
1	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	54.85
2	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	14.00
02 Арчар-Мали Дреновец-Извор-Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш-граница РБ от км 0+000 до км 16+300				
1	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	34.65
2	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
Път III-1221 О.п. Видин-Покрайна-Антимово-Кошава от км 0+000 до км 16+300				
1	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	23.65
2	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
Път III-1411 (Кула-Грамада)-Буковец-Слана бара-О.п. Видин от км 9+397 до км 26+664				
1	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	25.25

№	Шифър	Видове работи по задание	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	6
Ът III-1413 Грамада-п.к. Бояново-Синаговци-Дунавци(О.п. Видин-Димово) от км 11+346 до км 18+20				
1	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	14.55
2	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
Всичко за РПС Видин				
РПС Белградчик				
Път I-1 / Е-79 / Граница Румъния-о.п. Видин-Димово-Ружинци-граница Монтана от км. 34+000 до				
1	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	300.00
2	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	300.00
3	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изскванията на Възложителя	лв./т	288.00
4	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изскванията на Възложителя	лв./т	504.00
5	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	18.00
6	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	92.00

№	Шифър	Видове работи по задание	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	6
Път III-1102 Арчар-Мали Дреновец-Извор-Димово-Остропащи-Кладруш-Салаш – граница с С. община от км. 20+208 до км. 50+444				
1	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	800.00
2	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	30.00
3	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	11.00
4	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	32.85
Път III-1401 Кула-Връшка Чукал-Киряево-Раковица-Подгоре-Раяновици-Ошане-Вещица – Белогралчик от км. 17+000 до км. 44+451				
1	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	1 300.00
2	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	50.00
3	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.00
4	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	30.85
Път III-1142 Дреновец-Воднянци-Костичовци /Извор-Димово/ от км. 0+000 до км. 19+200				
1	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	30 000.00
2	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	6 559.00
3	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. Всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	162 000.00
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	1 200.00
5	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	1 300.00
6	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезозвания материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	900.00

№	Шифър	Видове работи по задание	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	6
7	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	2 300.00
8	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	2 700.00
9	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	60.00
10	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	30 000.00
11	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	27.85
12	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
III-102/ Димово-Ружинци/ Бела-Белоградчик-Долни Лом-граница Монтана от км. 0+000 до км. 43+				
1	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	40 000.00
2	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	1 000.00
3	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	1 159.00
4	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	124 200.00
5	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	10 000.00
6	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	50.00
7	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клонови и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	80 001.00
8	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	30.00
9	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	50.85
Път III-1104 Кладоруб- Рабиша- Раяновци от км. 0+000 до км. 13+153				
1	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	10 000.00
2	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	2 059.00
3	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. Всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	45 000.00

№	Шифър	Видове работи по задание	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	6
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	500.00
5	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	50.00
6	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	20 000.00
7	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
8	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	27.85
I-114 Лом-Сталийска махала-Дондуково-Дреновец-Ружинци-м."Бялата вода" от км 22+000 до км 7.				
1	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	12.00
2	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	57.85
Всичко за РПС Белоградчик				
РПС Кула				
Път II-14 о.п. Видин-Кула-Връшка чука-граница Р Сърбия от км. 12+000 до км. 41+498				
1	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	560.00
2	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	33 750.00
3	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	1 256.00
4	2017	Превоз на изпишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. Всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	144 000.00
5	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв./м3	560.00
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	4 500.00
7	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	80.00
8	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	76.80
9	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	115.20
10	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	150.00
11	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	13 001.00
12	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.00
13	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	19.48
14	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	35.00

№	Шифър	Видове работи по задание	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	6
15	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	60.00
ПЪТ III-1401 Кула-Бръшка чукал Киряево-Раковица-Подгоре-Раяновци-Ошане-Вещица – Белогорцик от км. 0+000 до км. 17+000				
1	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	30.00
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	10 000.00
3	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	100.00
4	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
5	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	34.48
6	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	750.00
П III-1403 Подгоре-Шишманово-Макреш- гара Макреш / о.п. Видин- Димово/ от км. 0+000 до км. 22+				
1	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с пълтна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	450.00
2	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с пълтна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	2 500.00
3	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	15.00
4	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	10 000.00
5	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	50.00
6	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
7	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	40.43
8	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	250.00

№	Шифър	Видове работи по задание	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	6
Път III-1411 /Кула-Грамада/ Буковец-Слана бара-о.п. Видин от км. 0+000 до км.9+400				
1	2010	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с материал на Възложителя, вкл. разстилане и уплътняване.	лв./м3	540.00
2	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	24.87
Път III-121 Иново-Градец-Периловец-Шишенци-Бойница-Кула от км 15+200 до км 50+284				
1	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
2	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	61.55
Път III-141 Кула-Грамада-Срацимир-(о.п.Видин-Димово) от км 0+000 до км 27+899				
1	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
2	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	45.00
Път III-1412 (Кула-Грамада)-Раковица – от км 0+000 до км 14+335				
1	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	34.65
Път III-1413 Грамада-п.к. Бояново-Синаговци-Дунавци (О.п. Видин-Димово) от км 0+000 до км 11+34				
1	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
2	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	27.06