

ПОДРОБНО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЙ, ЮНИ 2022 Г.

№ по ред	Шифър	Видове дейности	Ед.мярка	Изпълнение за месеца				
				АМ	I клас	II клас	III клас	Общо кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ								
		СМЕТКА № 1 ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ						
1	1006	Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/ път I-1 при км 328+100 път II-62 при км 53+200	бр.		2	2	4.00	
		СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ						
2	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи. път II-62 от км 14+000 до км 36+000	м3			1500.00	1500	
3	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/ път I-6 от км 0+400 до км 13+000 път III-622 от км 4+000 до км 25+000 път III-637 от км 60+000 до км 70+000 път III-6202 от км 10+000 до км 21+500 път III-6222 от км 20+000 до км 26+000 път III-6224 от км 40+000 до км 47+000	м3	500.00		1000.00 450.00 300.00 1000.00 100.00	3350.00	
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване) път I-1 км 353+500 път II-62 от км 31+000 до км 36+500 път III-107 от км 0+000 до км 31+000 път III-622 от км 10+000 до км 24+000 път III-6003 от км 2+000 до км 2+800 път III-6012 от км 11+000 до км 14+000	м3	50.00	280.00	100.00 100.00 70.00 200.00	800.00	
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване) път I-1 км 321+500 път III-107 от км 0+000 до км 31+000	м3	30.00		400.00	430.00	
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване) път I-6 от км 0+000 до км 13+000 и от км 20+000 до км 33+000 път II-62 от км 6+000 до км 8+000 път II-62 от км 11+000 до км 12+000 път II-62 от км 14+500 до км 20+500 път II-62 от км 28+300 до км 29+000 път II-62 от км 31+000 до км 36+500 път III-622 от км 2+000 до км 25+000	м2	12000.00	3000.00 800.00 8000.00 1050.00 4200.00	31000.00	140050.00	

6	2000	път III-637 от км 50+000 до км 70+000	м ²				18000.00	140000.00
		път III-1005 от км 0+000 до км 11+000					500.00	
		път III-6003 от км 0+000 до км 13+000					10000.00	
		път III-6005 от км 0+000 до км 3+500					4000.00	
		път III-6012 от км 0+000 до км 15+000					25000.00	
		път III-6202 от км 9+500 до км 21+500					5000.00	
		път III-6203 от км 0+000 до км 8+220					10000.00	
		път III-6204 от км 0+000 до км 17+000					500.00	
		път III-6222 от км 16+000 до км 26+000					3000.00	
		път III-6224 от км 0+000 до км 3+000					4000.00	
7	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	м ³					1345.00
		път I-6 от км 0+400 до км 1+000			15.00			
		път III-622 от км 27+000 до км 29+000					100.00	
		път III-1005 от км 0+000 до км 11+000					60.00	
		път III-6012 от км 6+460 до км 10+000					180.00	
		път III-6202 от км 10+000 до км 21+500					100.00	
		път III-6204 от км 0+000 до км 17+000					40.00	
		път III-6222 от км 4+000 до км 12+400					250.00	
		път III-6224 от км 3+200 до км 6+000					100.00	
път III-6224 от км 14+000 до км 19+000				500.00				
8	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	м ³					20.00
		Път I-6 от км 22+200 до км 22+400			20.00			
9	2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.	м ³					270.00
		път III-6003 от км 2+300 до км 2+800					70.00	
		път III-6012 от км 11+000 до км 14+000					200.00	
10	2014	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	м					20.00
		път III-107 от км 0+000 до км 31+000					20.00	
11	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	м ³					3175.00
		път I-6 от км 0+400 до км 13+000			165.00			
		път III-622 от км 2+000 до км 17+000					200.00	
		път III-637 от км 50+000 до км 70+000					700.00	
		път III-6003 от км 0+000 до км 13+000					400.00	
		път III-6005 от км 0+000 до км 3+500					50.00	
		път III-6012 от км 0+000 до км 10+000					700.00	
		път III-6202 от км 17+000 до км 21+500					200.00	
		път III-6203 от км 0+000 до км 8+220					400.00	
път III-6222 от км 2+300 до км 3+000				60.00				
път III-6224 от км 35+000 до км 47+000				300.00				
12	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	м					0.00
		път III-107 от км 0+000 до км 31+000					100.00	
		Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.						
		АМ от км 56+170 до км 91+113			3047.50			
		път I-1 от км 327+000 до км 328+000				4959.50		
		път I-1 от км 330+000 до км 332+000				3016.00		

13	2017	път I-6 от км 0+400 до км 13+000 и от км 20+000 до км 33+000	т/км	4607.00			89386.75
		път II-62 от км 6+000 до км 36+000			10300.00		
		път III-107 от км 0+000 до км 31+000				9620.25	
		път III-622 от км 2+000 до км 25+000				4973.25	
		път III-637 от км 50+000 до км 70+000				4640.00	
		път III-6003 от км 0+000 до км 13+000				5140.25	
		път III-6005 от км 0+000 до км 3+500				3640.25	
		път III-6012 от км 0+000 до км 15+000				8390.25	
		път III-6203 от км 0+000 до км 8+220				4640.25	
		път III-6222 от км 16+000 до км 26+000				14140.55	
		път III-6224 от км 35+000 до км 47+000				6225.20	
		път III-6232 км 6+500				2046.50	
14	2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/.	м3				1290.00
		път I-1 от км 321+000 до км 321+800 дясно		40.00			
		път I-1 км 348+000 ляво		40.00			
		път I-6 от км 0+400 до км 41+000		100.00			
		път III-107 от км 0+000 до км 31+000				200.00	
		път III-601 от км 13+000 до км 27+000				70.00	
		път III-622 от км 2+000 до км 25+000				400.00	
		път III-637 от км 49+000 до км 54+500				80.00	
		път III-6003 от км 1+000 до км 13+000				30.00	
		път III-6012 от км 0+000 до км 4+000				40.00	
път III-6224 от км 14+000 до км 21+000			290.00				
15	2021	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз.	м3				100.00
		път III-622 км 10+787				20.00	
		път III-622 км 16+570				20.00	
		път III-622 км 24+878				10.00	
		път III-6232 км 6+500				50.00	
16	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	м				6850.00
		АМ от км 56+170 до км 91+113		1000			
		път I-1 от км 327+000 до км 328+000			1300.00		
		път I-1 от км 330+000 до км 332+000			1300.00		
		път III-107 от км 0+000 до км 31+000				2000.00	
		път III-1005 от км 0+000 до км 11+000				500.00	
		път III-6204 от км 0+000 до км 17+000				500.00	
		път III-6224 от км 14+000 до км 21+000				250.00	
17	2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	м				18650.00
		АМ от км 56+170 до км 91+113		1250			
		път I-6 от км 0+400 до км 13+000 и от км 31+000 до км 33+000			1500.00		
		път II-62 от км 6+000 до км 8+000				2000.00	
		път II-62 от км 14+000 до км 16+500				2000.00	
		път II-62 от км 16+520 до км 20+520				4000.00	
		път II-62 от км 22+000 до км 24+000				4000.00	
		път II-62 от км 31+000 до км 32+800				1800.00	
		път II-62 от км 34+000 до км 36+000				1600.00	
		път III-6232 от км 0+000 до км 8+000				500.00	
		СМЕТКА № 3 ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ					
18	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	м3				40.00
		път III-6012 от км 11+000 до км 14+000				40.00	

19	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	м2					9122.00	
		път I-1 от км 322+000 до км 336+000, от км 340+000 до км 343+000 и от км 347+000 до км 351+000							2,000.00
		път I-6 от км 0+400 до км 13+000 и от км 16+500 до км 33+000							1700.00
		път II-62 км 6+035							132.00
		път II-62 км 12+717							1250.00
		път III-637 от км 50+000 до км 58+500							600.00
		път III-6005 от км 2+300 до км 2+800							200.00
		път III-6012 от км 11+000 до км 14+000							440.00
		път III-6202 от км 4+000 до км 21+500							2000.00
		път III-6204 от км 2+000 до км 17+100							800.00
20	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	м3					170.00	
		път III-104 от км 0+000 до км 25+000							122.00
		път III-622 от км 0+000 до км 27+000							24.00
		път III-623 от км 15+500 до км 17+490							6.00
		път III-6222 от км 15+000 до км 29+380							6.00
път III-6224 от км 35+000 до км 47+000	12.00								
21	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	м3					15.00	
		път III-6005 от км 2+300 до км 2+800							15.000
СМЕТКА № 4									
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ									
22	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	м					50.00	
		път III-107 км 30+400 ляво							50.00
23	4004	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	м					10.00	
		път III-107 км 17+885 дясно							10.00
24	4007	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	м					20.00	
		АМ км 87+637 ляво							20
25	4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	бр.					1.00	
		АМ км 87+637 ляво							1
СМЕТКА № 5									
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ									

26	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	бр.						37.00	
		път III-601 от км 1+000 до км 27+051						10.00		
		път III-637 от км 47+000 до км 70+000						15.00		
		път III-6001 от км 0+000 до км 13+000						5.00		
		път III-6372 от км 25+000 до км 31+000						7.00		
27	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината до 30 м и складиране за извозване	м2						99100.00	
		АМ от км 56+170 до км 91+113		10000.00						
		път I-1 от км 313+800 до км 356+100			10000.00					
		път I-6 от км 3+000 до км 33+000			6000.00					
		път II-62 от км 3+000 до км 36+000				16000.00				
		път III-107 от км 0+000 до км 31+000						15000.00		
		път III-601 от км 0+000 до км 27+051						8000.00		
		път III-602 от км 14+000 до км 27+000						1000.00		
		път III-623 от км 0+000 до км 11+000						2000.00		
		път III-623 от км 62+856 до км 64+800						2500.00		
		път III-637 от км 47+000 до км 70+000						8000.00		
		път III-1005 от км 0+000 до км 11+500						1500.00		
		път III-6001 от км 0+000 до км 13+000						4000.00		
		път III-6003 от км 0+000 до км 13+000						4000.00		
		път III-6005 от км 0+000 до км 4+300 и от км 7+500 до км 13+200						1600.00		
		път III-6012 от км 0+000 до км 4+000						1500.00		
		път III-6202 от км 3+000 до км 21+500						1000.00		
		път III-6204 от км 0+000 до км 17+000						1000.00		
		път III-6232 от км 0+000 до км 8+000						3000.00		
път III-6372 от км 25+000 до км 31+000					3000.00					
28	5005	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	бр.						13.00	
		път I-6 от км 0+396 до км 25+000			8.00					
		път III-107 от км 0+000 до км 31+000						5.00		
29	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	дка						223.00	
		АМ от км 56+170 до км 91+113		110.00						
		път I-1 от км 313+800 до км 354+100			26.00					
		път I-6 от км 5+000 до км 33+000			15.00					
		път III-104 от км 0+000 до км 23+765					15.00			
		път III-107 от км 0+000 до км 31+000					40.00			
		път III-601 от км 0+000 до км 27+051					6.00			
		път III-637 от км 47+000 до км 70+000					4.00			
		път III-1005 от км 0+000 до км 11+500					1.00			
		път III-6204 от км 0+000 до км 17+000					2.00			
път III-6232 от км 0+000 до км 8+000				4.00						
30	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	дка						377.20	
		АМ от км 56+170 до км 91+113		40						
		път I-1 от км 313+800 до км 354+100			71.00					
		път I-6 от км 0+396 до км 33+000			29.00					
		път II-62 от км 0+000 до км 36+000				40.00				
		път III-104 от км 4+000 до км 24+500					15.00			
		път III-107 от км 0+000 до км 31+000					8.00			
		път III-601 от км 0+000 до км 27+051					27.00			
		път III-621 от км 0+000 до км 8+000					14.00			
		път III-623 от км 0+000 до км 11+000					11.00			

		път III-637 от км 47+000 до км 70+000					30.00	
		път III-1005 от км 0+000 до км 11+000					20.00	
		път III-6001 от км 0+000 до км 13+000					13.00	
		път III-6003 от км 0+000 до км 13+000					11.20	
		път III-6005 от км 0+000 до км 4+300 и от км 7+500 до км 13+200					13.70	
		път III-6203 от км 0+000 до км 8+220					8.30	
		път III-6204 от км 0+000 до км 17+000					12.00	
		път III-6232 от км 0+000 до км 8+000					8.00	
		път III-6372 от км 25+000 до км 31+000					6.00	
31	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдиш от РПМ /едностранно/ АМ от км 56+170 до км 91+113	км	254.86				415.86
		път I-1 от км 313+800 до км 354+100			20.00			
		път I-6 от км 5+400 до км 42+440			80.00			
		път II-62 от км 5+000 до км 36+000				60.00		
		път III-107 от км 0+000 до км 1+000					1.00	
32	5010	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП /едностранно/ път I-6 от км 0+400 до км 5+400	бр.		8.00			11.00
		път III-601 от км 22+000 до км 27+000					3.00	
33	5012	Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт АМ км 74+520 ляво и дясно, км 88+655 ляво и дясно	бр.	172				250.00
		път I-6 от км 5+400 до км 39+000			11.00			
		път II-62 от км 0+000 до км 36+000				66.00		
		път III-104 км 20+760					1.00	
34	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т АМ от км 56+170 до км 91+113	км	1582.02				2704.89
		път I-1 от км 313+800 до км 354+100			260.00			
		път I-6 от км 5+400 до км 42+440			220.00			
		път II-62 от км 5+000 до км 36+000				198.00		
		път III-104 км 20+760					31.07	
		път III-107 от км 0+000 до км 31+000					209.00	
		път III-601 от км 0+000 до км 27+051					61.80	
		път III-1005 от км 0+000 до км 11+000					55.00	
		път III-6204 от км 0+000 до км 17+000					68.00	
		път III-6232 от км 0+000 до км 8+000					20.00	
		СМЕТКА № 7 РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ						
35	7109	Електротехник път I-1 км 328+100	час		54.00			54.00
36	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т. път I-1 км 328+100	час		18.00			18.00
37	7247	Автовишка път I-1 км 328+100	час		18.00			18.00
		СМЕТКА АНАЛИЗИ						
38	анализ	Демонтаж, доставка и монтаж на нова предпазна заешка ограда от км 56+170 до км 91+113	м					130.00

		АМ от км 56+170 до км 91+113		130.00				
39	анализ	Линейна охрана на АМ "Струма" от км 56+170 до км 91+113	км/месец					127.389
		АМ от км 56+170 до км 91+113		127.389				