

Възложител:**Агенция "Пътна инфраструктура" - София****Областно пътно управление - Шумен****Изпълнител: ДЗЗД "ХЕМУС ВАРНА"**

Обект: Извършване на поддръжане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус - ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус - ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия - ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия - ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица - ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата, за обособена позиция №2 "АМ Хемус на територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен"

Договор № РД-38-13 /18.06.2020 г.**МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ**

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ШУМЕН за м.АПРИЛ- ЮНИ 2022 г.

Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА АПРИЛ-ЮНИ 2022 г.	
			АМ клас	Общо
1	2	3	5	6
	Сметка № 1 - Организационни мероприятия	лв		
	Сметка № 2 - Земни работи	лв		
	Сметка № 3 - Поддръжка и ремонт пътни настилки	лв		
	Сметка № 4 - Поддръжка и ремонт пътни принадлежности и пътни съоръжения	лв		
	Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне	лв		
	Сметка № 7 - Работна ръка, Механизация, Материали	лв		
	Сметка № 7100 - Работна ръка	лв		
	Сметка № 7200 - Механизация	лв		
	Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации	лв		
	Сметка № 1- Организационни мероприятия			
1008	Охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата	лв./км/месец	43.11	43.11
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		29.91	
	от км.362+600 до км.375+800		13.20	
1010	Извършване на периодичен оглед и отстраняване на обекти в обхвата на автомагистралата	лв/месец	74.44	74.44
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		48.04	
	от км.362+600 до км.375+800		26.40	
1008	Охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата	лв./км/месец	43.11	43.11
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		29.91	
	от км.362+600 до км.375+800		13.20	
1010	Извършване на периодичен оглед и отстраняване на обекти в обхвата на автомагистралата	лв/месец/км	74.44	74.44
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		48.04	
	от км.362+600 до км.375+800		26.400	
1008	Охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата	лв./км/месец	43.11	43.11
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		29.91	
	от км.362+600 до км.375+800		13.20	
1010	Извършване на периодичен оглед и отстраняване на обекти в обхвата на автомагистралата	лв/месец/км	74.44	74.44
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		48.04	
	от км.362+600 до км.375+800		26.400	
	ОБЩО СМЕТКА № 1	лв		
	Сметка № 2 - Земни работи			
2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	40	40
	етапна връзка от км.0+000 до км 0+725 дясно		40	
2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	5,732	5,732
	етапна връзка от км.0+000 до км 2+388		5,732	
2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	5	5
	етапна връзка от км.0+000 до км 2+388		5	
2016	Почистване на бет. отводнителни улици - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	4,700	4,700

Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА АПРИЛ-ЮНИ 2022 г.	
			АМ клас	Общо
1	2	3	5	6
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		4,700	
2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	700	700
	от км.362+600 до км.375+800		700	
2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв./м	378	378
	от км 371+361 до км 371+739 - южно платно		378	
2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	1,700	1,700
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		1,200	
	от км.362+600 до км.375+800		500	
2018	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв./м	13,000	13,000
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		13,000	
2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв./м	34,304	34,304
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		34,000	
	от км 371+361 до км 371+665 - северно платно		304	
	ОБЩО СМЕТКА № 2	лв		
	Сметка № 3 - Поддръжка и ремонт пътни настилки			
3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	500.00	500
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		500.00	
3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	33,000	33,000
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		8,000	
	от км 370+000 до км 375+800 - северно платно		25,000	
3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	30,000	30,000
	от км 367+000 до км 375+800 - южно платно		30,000	
3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	1,000	1,000
	от км.338+580 до км.362+600и етапна връзка от км. 0+000 до км.2+388		1,000	
3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	1,040	1,040
	от км 370+000 до км 375+800 - южно платно		1,040	
3018	Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес	100	100
	от км.338+580 до км.362+600и етапна връзка от км. 0+000 до км.2+388		100	
	ОБЩО СМЕТКА № 3	лв		
	Сметка № 4 - Поддръжка и ремонт пътни принадлежности и пътни съоръжения			
4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	100	100
	на км.349+500 дясно		100	
4004	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	20	20
	на км.349+500 дясно		20	

Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА АПРИЛ-ЮНИ 2022 г.	
			АМ клас	Общо
1	2	3	5	6
4009	Направа на монолитен облицован /бетонен/ окоп по одобрена от Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	лв./м	12	12
	ремонт водосток км.350+800		12	
4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	17	17
	ремонт водосток км.350+800		17	
4021	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	15	15
	ремонт водосток км.350+800		15	
4022	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв./т	0.02	0.02
	ремонт водосток км.350+800		0.02	
4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	250	250
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		250	
4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	100	100
	от км.343+000 до км. 343+100		100	
4004	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	15	15
	от км.343+000 до км. 343+100		15	
ОБЩО СМЕТКА № 4				
Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне				
5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	4,700	4,700
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		4,700	
5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	198	198
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		123	
	от км.362+600 до км. 375+800 - южно платно		75	
5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	123	123
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		82	
	от км. 362+600 до км. 375+800 - южно платно		41	
5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и други отпадъци	лв./км	56.31	56.31
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		29.91	
	от км.362+600 до км. 375+800		26.40	
5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	207	207.00
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		120	
	от км. 362+600 до км. 375+800.		87	
5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	50	50
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		50	
5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	198	198
	от км.338+580 до км 362+600 +етапна връзка		123	
	от км.362+600 до км. 375+800 - северно платно		75	
5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	123	123
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		82	
	от км. 362+600 до км. 375+800 - северно платно		41	
5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и други отпадъци	лв./км	56.31	56.31
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		29.91	
	от км. 362+600 до км. 375+800		26.40	
5013	Превоз на твърди битови и други отпадъци	лв./км	212	212
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		125	
	от км. 362+600 до км. 375+800		87	
5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	50	50

Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА АПРИЛ- ЮНИ 2022 г.	
			АМ клас	Общо
1	2	3	5	6
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		50	
5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	198.00	198.00
	от км.338+580 до км.362+600 +етапна връзка		123.00	
	от км.362+600 до км. 375+800		75.00	
5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	123.00	123.00
	от км.338+580 до км. 362+600 +етапна връзка		82.00	
	от км. 362+600 до км. 375+800		41.00	
5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и други отпадъци	лв./км	59.82	59.82
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		59.82	
5013	Превоз на твърди битови и други отпадъци	лв./км	1,000	1,000
	от км.338+580 до км362+600 +етапна връзка		1,000	
	ОБЩО СМЕТКА № 5	лв		
	Сметка № 7100 - Работна ръка			
7101	Пътен работник	лв./час	6	6
	ремонт водосток км.350+800		6	
	ОБЩО Сметка 7100:	лв		
	Сметка № 7200 - Механизация			
7211	Автобагер	лв./час	2	2
	ремонт водосток км.350+800		2	
7226	Челен товарач 1.7-2.0 м3	лв./час		
7227	Ел .агрегат - мобилен	лв./час	2	2
	ремонт водосток км.350+800		2	
	ОБЩО Сметка7200:	лв		
	ОБЩО Сметка № 7:	лв		