

**АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА**

Планова заявка за месец април, май, юни 2022

НЕОБХОДИМИ ВИДОВЕ РАБОТИ

№	позиция	Видове работи	Ед. мярка	к-во април	май	юни	общо
ВАРНА							
АМ "Хемус" от км. 407+000 до км. 425+500				АПРИЛ	МАЙ	ЮНИ	
1	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/	лв./км	38.20	38.20	38.20	114.60
2	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	38.20	38.20	118.20	194.60
3	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка		128.00	128.00	256.00
4	3008	Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т	1.00			1.00
	3007	настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с	лв./м ²		4 000.00		4 000.00
5	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	8 000.00			8 000.00
6	2018	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв./м2	1 200.00	1 200.00		2 400.00
	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв./м		1 500.00	2 000.00	3 500.00
7	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	800.00	1 600.00	800.00	3 200.00
	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2			5 000.00	5 000.00
	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2		8 000.00	5 000.00	13 000.00

8	5005	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	35.00			35.00
9	4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	150.00	158.00	150.00	458.00
ОБЩО УЧАСТЪК ВАРНА:							

ДЕВНЯ				АПРИЛ	МАЙ	ЮНИ	
АМ "Хемус" от км. 386+000 до км.407+000							
1	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи./ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	1000.00			1000.00
	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв./м		3000.00	5000.00	8000.00
	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2		5000.00	5000.00	10000.00
	анализ	Отстраняване /надробяване/ на изсечени храсти с дробилка	лв./м2		2000.00		2000.00
	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка		50.00	50.00	100.00
	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка		40.00	40.00	80.00
2	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдиш от РПМ /едностранно/	лв./км	42.00	42.00	42.00	126.00
3	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	42.00	42.00	42.00	126.00
4	2018	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв./м2	600.00		2 000.00	2600.00
5	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	500.00	800.00	4 700.00	6000.00
ОБЩО УЧАСТЪК ДЕВНЯ:							

