

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВРАЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛ :ДЗЗД "СЕВЕРОЗАПАД"

Обект: Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на ОПУ Враца

СПОРАЗУМЕНИЕ №53-00-11190/03.11.2021 год. към Договор № РД-38-14/02.12.2019 г.

ПОДРОБНО ЗАДАНИЕ

за месеци Април, Май и Юни 2022 год.

№	Път	Шифър	Видове работи	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	5	7
РПС Враца					
1	Път I-1 гран.Монтана - Враца от км 125+450 до км 140+000	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	1 600.00
		5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв/бр	4.00
	Път I-1 гран.Монтана - Враца от км 131+077 до км 140+157	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв/км	10.00
2	Път обход Враца I от км 0+000 до км 8+179	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	2 000.00
3	Път Обход Враца II - от км 0+000 до км 6+817	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	1 000.00

№	Път	Шифър	Видове работи	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	5	7
4	Път II-15 Враца -Борован от км 9+902 до км 17+905	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв/бр	4.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв/км	21.00
5	Път III-162 гран.Монтана- /I-1/ от км.35+000 до км.41+654	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. машинно /фрезоване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	1 600.00
6	Път III - 1004 I-1 (Е-79)-Паволче-Челопек-връх"Вола" от км.6+290 до км.16+000	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м2	200.00
		5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/бр	60.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв/км	11.00
7	Път III - 1302 Криводол-Голямо Бабино-Пудрия-Главаци-/III-162/ от км. 0+000 до км.15+960	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м3	2.00
8	Път III-1306 Върбица-Вировско-Горно Пещене-/Враца-Оряхово/ от км.44+050 до км.66+294	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м3	10.00

№	Път	Шифър	Видове работи	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	5	7
РПС Мездра					
1	Път I- 1 Враца-Мездра-гран.София от км 151+600 до км 161+300	2001	Тънък изкоп е дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно е прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	180.00
		2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	1 350.00
		2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв/м	420.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	8 580.00
		2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв/м	2 000.00
		4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр	38.00
	Път I- 1 Враца-Мездра-гран.София от км 151+600 до км 161+300 и от км172+000 до км 175+600	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната е плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка е каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м2	120.00
1	Път I- 1 Враца-Мездра-гран.София от км 151+600 до км 161+300 и от км172+000 до км 175+600	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	2 300.00
	Път I-1 Враца-Мездра- гран.София от км 156+000 до км 166+765 и при км.175+600 ляво	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв/бр	5.00
5013		Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв/км	26.00	

№	Път	Шифър	Видове работи	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	5	7
2	Път II-16 /Мездра-гран.София/- Ребърково-Елисейна от км.0+000 до км.22+540	2006	Машинно подравняване на банкети, е натоварване (без извозване)	лв/м2	10 680.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	10 362.00
		2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/.	лв/м3	100.00
		3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	3 000.00
		5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/бр	20.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв/м2	60 000.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв/км	120.00
3	Път III - 308 Роман - Кунино от км.30+690 до км.40+000	2006	Машинно подравняване на банкети, е натоварване (без извозване)	лв/м2	9 020.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	8 118.00
		3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м3	4.00

№	Път	Шифър	Видове работи	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	5	7
4	Път III - 3082 (Хубавене - Роман) - гран.Ловеч от км 0+000 до км. 2+944.7	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м2	295.70
		4018	Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/НА 2008 с гарантирана водоплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 за тротоари	лв/м3	101.65
		4024	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	9.03
		анализ	Импрегнация на бетонови повърхности със специализирани продукти срещу карбонизация на бетона.	лв./м2	64.70
РПС Бяла Слатина					
1	Път II- 13 Борован-Бяла Слатина-гран. Плевен от км 51+350 до км 53+400	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м3	2.00
2	Път II-15 Борован-Алтимир-Крушовица от км 26+000 до км 49+400	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м3	5.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв/м2	16 500.00
	Път II-15 Борован-Алтимир-Крушовица от км.26+000 до км.27+000 дясно	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдиш от РПМ /едностранно/	лв/км	1.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв/км	36.00
3	Път III-1306 гран.Плевен-Габаре-Върбица-Вировско от км.30+100 до км. 44+050	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м3	15.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв/м2	30 000.00
РПС Оряхово					
1	Път II-11 гран.Монтана-Козлодуй от км 78+820 до км 83+700	2006	Машинно подравняване на банкети, е натоварване (без извозване)	лв/м2	10 000.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	6 000.00

№	Път	Шифър	Видове работи	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	5	7
1	Път II-11 гран.Монтана-Козлодуй от км 78+820 до км 83+700	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	2 300.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв/м2	4 000.00
	Път II-11 Мизия - Оряхово-гр.Плевен от км 106+428 до км 154+100	2006	Машинно подравняване на банкети, е натоварване (без извозване)	лв/м2	12 000.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	7 800.00
		3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	2 200.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв/м2	24 000.00
2	Път II-15 Крушовица - Мизия от км 49+400 до км 60+113	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м2	150.00

№	Път	Шифър	Видове работи	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	5	7
2	Път II-15 Крушовица - Мизия от км 49+400 до км 60+113	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/бр	30.00
		5003	Механизирано изсичане и надробвяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв/м2	5 000.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв/км	15.00
	Път II-15 Мизия-Оряхово от км 60+113 до км 77+872	2001	Тънък изкоп е дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно е прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	94.50
		2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	32.00
		2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	30.00
		2006	Машинно подравняване на банкети, е натоварване (без извозване)	лв/м2	5 000.00
		2012	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.	лв/м	10.00
		2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв/м3	14.40
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	4 382.06
		2019	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с натоварване без транспорт/	лв/м2	4 800.00
		3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²	2 600.00

№	Път	Шифър	Видове работи	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	5	7
2	Път II-15 Мизия-Оряхово от км 60+113 до км 77+872	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/бр	40.00
		5003	Механизирано изсичане и надробвяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв/м2	1 000.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв/км	20.00
3	Път III-101 Михайлово-Бутан-Гложене при км 65+115	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	144.00
		2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.	лв/м3	128.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	720.00
		3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м3	16.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	15.36
	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	23.04	
	Път III-101 Михайлово-Бутан-Гложене от км 61+475 до км 66+351	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м3	2.00

№	Път	Шифър	Видове работи	Ед. м.	Количество
1	2	3	4	5	7
4	Път III-133 Бързина- Манастирище-Михайлово от км 19+189 до км 36+368	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м3	2.00
5	Път III - 306 Селановци - Оряхово от км 50+785 до км 65+885	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м2	200.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв/м2	4 000.00
6	Път III - 1503 (II-15)- Софрониево -Бутан - (III-101) км 0+000 до км 6+363	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м2	200.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв/м2	2 000.00