

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - № РД-38-1/30.08.2019 год.

ОБЕКТ: Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ "Тракия" от км 0+000 до км 208+181 по обособена позиция № 3 на територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ, с

МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

за месец Април, Май и Юни 2022 год.

АМ "Тракия" от км 0+000 до км 208+181

ВИДОВЕ СМР И ДЕЙНОСТИ

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				София	Пазарджик	Пловдив	Стара Загора	Общо кол-во	коэф.ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Сметка № 1 - Организационни мероприятия	лв						
		Сметка № 2 - Земни работи	лв						
		Сметка № 3 - Поддържане и ремонт на пътни настилки							
		Сметка № 4 - Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности	лв						
		Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне	лв						
		Сметка № 6 - Зимно поддържане	лв.						
		Сметка № 7 - Работна ръка, механизация и материали	лв.						
		Сметка № 8 - Допълнителни работи	лв.						
		Сметка № 9 - Поддържане и текущ ремонт на ел.съоръжения на пътен тунел	лв.						
		Анализ							
		Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации							
		Сметка №1-Организационни мероприятия							

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА						
				София	Пазарджик	Пловдив	Стара Загора	Общо		
								кол-во	коэф.ЗП	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 6 м ² до 12 м ² , вкл. и всички свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	1.00					1.00	

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА						
				София	Пазарджик	Пловдив	Стара Загора	Общо	коэф.ЗП	
								кол-во		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 12 м ² до 32 м ² , и всички свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	1.00					1.00	
	1004	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ над 32 м ² , и всички свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	2.00					2.00	
	1006	Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.	18	18	6	9		51	
	1008	Охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата	лв./км/месец	166.881	152.400		155.691		474.972	
	1009	Охрана на пътни тунели и прилежащите им съоръжения в обхвата на автомагистралата	лв./тунел/месец	3.00					3.00	
	1010	Извършване на периодичен оглед и отстраняване на обекти в обхвата на магистралата	лв/месец/км	166.881	152.400	149.571	155.691		624.543	
	1013	Поддържане на ВОБД	лв/м/ден	97,006.00					97,006.00	
		ОБЩО СМЕТКА №1	лв							
		Сметка № 3 - Поддържане и ремонт на пътни настилки								
	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 кN/m	лв./м2		4,370.00				4,370.00	
	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	600.00					600.00	

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				София	Пазарджик	Пловдив	Стара Загора	Общо	коэф.ЗП
								кол-во	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно (фрезоване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт)	лв./м2	50,000.00	5,970.00	40,000.00		95,970.00	
	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2		1,000.00			1,000.00	
	3009	Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3		364.00	4,000.00		4,364.00	
	3012	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т		630.00	5,760.00		6,390.00	
	3015	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	60000.00				60,000.00	
	3017	Полимер за производство на категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв./тон асф.смес		630.00	5,760.00		6,390.00	
	3018	Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес	4,800.00	695.00	3,840.00		9,335.00	

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				София	Пазарджик	Пловдив	Стара Загора	Общо	
								кол-во	коэф.ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне							
	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2				4320.00	4320.00	
	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	100.00		1236.00	1420.00	2756.00	
	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	200.00		400.00		600.00	
	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/	лв./км	55.627	203.900	388.116	311.382	959.025	
	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.		8.00	144.00	192.00	344.00	
	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	480.000	400.000	600.000	1965.000	3445.00	
		ОБЩО СМЕТКА №5	лв.						
		Сметка № 7 - Работна ръка, механизация и материали							
	7105	Геодезист	лв./час	104.00				104.000	
	7107	Проектант-пътна част	лв./час	640.00				640.000	
		ОБЩО СМЕТКА №7	лв.						
		Сметка № 8 - Допълнителни работи							
	8009	Възстановяване на унищожена предпазна мрежа с променлив размер на светлия отвор по височина.	лв./м		300.00	500.00		800.00	
		ОБЩО СМЕТКА №8	лв.						

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				София	Пазарджик	Пловдив	Стара Загора	Общо	коэф.ЗП
								кол-во	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Сметка № 9 - Поддържане и текущ ремонт на ел.съоръжения на пътните тунели							
	9001	Поддържане и текущ ремонт на ел.съоръжения на пътен тунел, обслужващите го подстанции, трафопостове, далекопроводи и др.	лв./мес./1 бр. тунел	3.00				3.00	
		ОБЩО СМЕТКА №9	лв.						
		Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации		60,000.00	10,000.00	35,000.00	30,000.00	135,000.00	