

Обект: Път III-6004 "Горна Малина - Белопопци - Байлово - Смолско"
от км 0+000 до 31+800 и III-6006 (Долни Богров - Пирдоп) - Бенковски - Петрич - Поибрене"
от км 0+000 до км 6+200

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
	Обща стойност на Проучвателно-проектантски работи	глобална сума в лв.		
	участък 1 от км 0+000 до км 13+958			
	Сметка 2.1. ЗЕМНИ РАБОТИ			
2101	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС	м3	3809	
2102	Почистване и оформяне на съществуващи окопи и риголи включително всички свързани с това разходи	м3	70	
2103	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м3	1940	
2104	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	3502	
2105	Изкоп за съоръжения, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на Раздел 3306 на ТС, и всички свързани с това разходи	м3	1185	
2106	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера	м2	42219	
2107	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м3	728	
2108	Разваляне на основа от трошен камък, включително изкоп, натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо и др	м3	1552	
2109	Фрезозване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно указанията на Инженера и одобрен Технологичен проект	м2	20937	
2110	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	13020	
2111	Разваляне на тротоар от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м ²	495	
2112	Разкъртване на бетонови отводнителни улеи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	50	
2113	Разваляне на съществуващи облицовани окопи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	28	
2114	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	бр.	40	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
2115	Демонтаж на съществуващи нестандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя , разтоварване на депо, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	бр.	22	
2116	Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	м	4434	
2117	Почистване на втоци, отоци, водостоци и стени, включително всички свързани с това разходи	бр.	34	
2118	Обратна засипка при водостоци, подпорни стени и шахти, съгласно изискванията на раздел 3300 от ТС.	м3	435	
2119	Разваляне на бетон или стоманобетон на челни стени, шапки, крила и плочи при съоръжения, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	10	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
	Сметка 2.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
2201	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /АС бин./ Тип 0/16 , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина съгласно ТС	т	16587	
2202	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с използване добавки повишаващи точката на омекване и повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80% обвита с битум повърхност на фракциите определена съгласно БДС 11685 т. 1.	м2	98961	
2203	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с използване добавки повишаващи точката на омекване и повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80% обвита с битум повърхност на фракциите определена съгласно БДС 11685 т. 1.	м2	13940	
2204	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	3650	
2205	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	225803	
2206	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао, съгласно изискванията на ТС	т	1051	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
	Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ			
2301	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера	м3	1552	
2302	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите, с качество на материала за подосновен пласт съгласно ТС	м3	6348	
2303	Рециклиране на място на съществуващи асфалтови пластове измерени по нетна широчина на горния пласт на покритите по съгласувана технология и достигане на проектните параметри със 5.5 % HRB 12.5 на дебелина средно 25 см. и всички свързани с това разходи включително и допълнителните широчини за нуждите на пътната конструкция с цел постигане на еквивалентен еластичен модул на повърхността от минимум 180 МРа .	м2	0	
2304	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация включително всички свързани с това разходи	м	12640	
2305	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация включително всички свързани с това разходи	м	2700	
2306	Доставка и монтаж на предпазна ограда "N2/W5" съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа, включително всички свързани с това разходи съгласно изискванията на ТС	м	8200	
2307	Доставка и полагане (машинно и/или ръчно) на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация - Раздел 9300 Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	5500	
2308	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно Техническата спецификация – Раздел 9200 Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	180	
2309	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци съгласно Техническата спецификация – Раздел 9200 Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	60	
2310	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф 40 и дължина над 2.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	45	
2311	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	25	
2312	Доставка и полагане на бетонови италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно БДС 11483 и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м	1012	
2313	Доставка и полагане на бетонови корита ЕО-1.5 за облицовка на отводнителни окопи, съгласно Техническото задание и раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи	м	6534	
2314	Направа на тротоар или възстановяване на съществуващ тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи.	м ²	495	
2315	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 съгласно БДС EN 206-1 и Раздел 7000 на техническата спецификация при малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	51	
2316	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 съгласно БДС EN 206-1 и Раздел 7000 на техническата спецификация при малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	50	
2317	Доставка и изливане на място на бетон С30/37 съгласно БДС EN 206-1 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при подпорни стени, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	600	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
2318	Изпълнение на нови или удължение на съществуващи тръбни водостоци с диаметър ф1000мм, както е показано на чертежите, включително всички свързани с това разходи	м	17	
2319	Изпълнение на нови или удължение на съществуващи тръбни водостоци с диаметър ф500мм, за провеждане на водите от окопите при пресичане на селскостопански пътища, включително всички свързани с това разходи	м	75	
2320	Укрепване на пътни откоси с габioni, включително материалите и всички свързани с това разходи, съгласно раздел 3600 от ТС.	бр.	50	
2321	Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване с хидроизолационен битум съгласно Раздел 8913 на ТС и всички свързани с това разходи	м ²	1200	
2322	Армировка клас В500В в съответствие с изискванията на Раздел 7600 на Техническата спецификация, всички диаметри, гладка мека стомана.	т	37	
2323	Изпълнение на дренаж с PVC тръби, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м	6534	
2324	Доставка и полагане на барбакани ф10, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	бр.	0	
2325	Доставка и монтаж на стоманена мрежа и крепежни елементи за укрепване на скални откоси, съгласно Раздел 3600 от ТС, включително обрушване на свободни скални късове и всички свързани с това разходи	м ²	0	
2326	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	бр.	95	
2327	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	бр.	45	
2328	Ревизия (почистване, поддръжка) на колекторна система, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м	1800	
2329	Направа на нови ревизионни шахти за дренаж включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	бр.	125	
2330	Отводняване на настилната в с. Белополци	глоб.сума		
2331	Доставка и монтиране на километрични камъни, включително всички свързани с това разходи.	бр.	13	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
	Сметка 2.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО			
1401	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи, съгласно Раздел 10000 на ТС	м ²	6000	
1402	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм. с подходящ материали на битумна основа - съгласно Раздел 10000 на ТС	глоб.сума	1	
	Сметка 3 ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	Реконструкция на инженерна инфраструктура	глоб.сума	1	
	участък 2 от км 13+958 до км 31+800			
	Сметка 2.1. ЗЕМНИ РАБОТИ			
2101	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС	м3	6294	
2102	Почистване и оформяне на съществуващи окопи и риголи включително всички свързани с това разходи	м3	256	
2103	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м3	5200	
2104	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	2645	
2105	Изкоп за съоръжения, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на Раздел 3306 на ТС, и всички свързани с това разходи	м3	1515	
2106	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера	м2	2500	
2107	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м3	1950	
2108	Разваляне на основа от трошен камък, включително изкоп, натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо и др	м3	4160	
2109	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно указанията на Инженера и одобрен Технологичен проект	м2	26763	
2110	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	1500	
2111	Разваляне на тротоар от плочи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м ²	55	
2112	Разкъртване на бетонови отводнителни улеи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	200	
2113	Разваляне на съществуващи облицовани окопи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	0	
2114	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	бр.	50	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
2115	Демонтаж на съществуващи нестандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя , разтоварване на депо, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	бр.	28	
2116	Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	м	5666	
2117	Почистване на втоци, отоци, водостоци и стени, включително всички свързани с това разходи	бр.	54	
2118	Обратна засипка при водостоци, подпорни стени и шахти, съгласно изискванията на раздел 3300 от ТС.	м3	690	
2119	Разваляне на бетон или стоманобетон на челни стени, шапки, крила и плочи при съоръжения, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	34	
Сметка 2.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
2201	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /АС бин./ Тип 0/16 , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина съгласно ТС	т	24481	
2202	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с използване добавки повишаващи точката на омекване и повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80% обвита с битум повърхност на фракциите определена съгласно БДС 11685 т. 1.	м2	157089	
2203	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с използване добавки повишаващи точката на омекване и повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80% обвита с битум повърхност на фракциите определена съгласно БДС 11685 т. 1.	м2	7340	
2204	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	9750	
2205	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	328858	
2206	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао, съгласно изискванията на ТС	т	2808	
Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
2301	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера	м3	4160	
2302	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите, с качество на материала за полосовен пласт съгласно ТС	м3	10490	
2303	Рециклиране на място на съществуващи асфалтови пластове измерени по нетна широчина на горния пласт на покритите по съгласувана технология и достигане на проектните параметри със 5.5 % HRB 12.5 на дебелина средно 25 см. и всички свързани с това разходи включително и допълнителните широчини за нуждите на пътната конструкция с цел постигане на еквивалентен еластичен модул на повърхността от минимум 180 МПа .	м2	96707	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
2304	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи	м	380	
2305	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи	м	10800	
2306	Доставка и монтаж на предпазна ограда "N2/W5" съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м	16070	
2307	Доставка и полагане (машинно и/или ръчно) на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация - Раздел 9300 Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м ²	11500	
2308	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно Техническата спецификация – Раздел 9200 Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м ²	370	
2309	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци съгласно Техническата спецификация – Раздел 9200 Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м ²	120	
2310	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф 40 и дължина над 2.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	65	
2311	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	55	
2312	Доставка и полагане на бетонови италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно БДС 11483 и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м	4048	
2313	Доставка и полагане на бетонови корита ЕО-1.5 за облицовка на отводнителни окопи, съгласно Техническото задание и раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи	м	4723	
2314	Направа на тротоар или възстановяване на съществуващ тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м ²	55	
2315	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 съгласно БДС EN 206-1 и Раздел 7000 на техническата спецификация при малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	154	
2316	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 съгласно БДС EN 206-1 и Раздел 7000 на техническата спецификация при малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	150	
2317	Доставка и изливане на място на бетон С30/37 съгласно БДС EN 206-1 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при подпорни стени, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	1800	
2318	Изпълнение на нови или удължение на съществуващи тръбни водостоци с диаметър ф1000мм, както е показано на чертежите, включително всички свързани с това разходи	м	53	
2319	Изпълнение на нови или удължение на съществуващи тръбни водостоци с диаметър ф500мм, за провеждане на водите от окопите при пресичане на селскостопански пътища, включително всички свързани с това разходи	м	225	
2320	Укрепване на пътни откоси с габиони, включително материалите и всички свързани с това разходи, съгласно раздел 3600 от ТС.	бр.	125	
2321	Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване с хидроизолационен битум съгласно Раздел 8913 на ТС и всички свързани с това разходи	м ²	3600	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
2322	Армировка клас B500B в съответствие с изискванията на Раздел 7600 на Техническата спецификация, всички диаметри, гладка мека стомана.	т	113	
2323	Изпълнение на дренаж с PVC тръби, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м	4723	
2324	Доставка и полагане на барбакани ф10, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	бр.	150	
2325	Доставка и монтаж на стоманена мрежа и крепежни елементи за укрепване на скални откоси, съгласно Раздел 3600 от ТС, включително обрушване на свободни скални късове и всички свързани с това разходи	м ²	1800	
2326	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	бр.	0	
2327	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	бр.	0	
2328	Ревизия (почистване, поддръжка) на колекторна система, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м	0	
2329	Направа на нови ревизионни шахти за дренаж включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	бр.	100	
2330	Проект за укрепване на участъка с трета лента	глоб.сума	1	
2331	Доставка и монтиране на километрични камъни, включително всички свързани с това разходи.	бр.	17	
Сметка 2.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО				
2401	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи, съгласно Раздел 10000 на ТС	м ²	10500	
2402	Запълване на единични пукнатини с ширина по-голяма от 3мм. с подходящ материал на битумна основа - съгласно Раздел 10000 на ТС	глоб.сума	1	
Сметка 3 ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	Реконструкция на инженерна инфраструктура	глоб.сума	1	
участък от км 0+000 до км 6+200				
Сметка 2.1. ЗЕМНИ РАБОТИ				
2101	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС	м3	1854	
2104	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	2924.32	
2105	Изкоп за съоръжения, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на Раздел 3306 на ТС, и всички свързани с това разходи	м3	50	
2106	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Възложителя	м2	27000	
2108	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м3	240	
2109	Разваляне на основа от трошен камък, включително изкоп, натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо и др.	м3	520	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
2110	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно указанията на Възложителя и одобрен Технологичен проект	м2	9300	
2111	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	500	
2113	Разкъртване на бетонови отводнителни улеи и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	50	
2116	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи	бр.	19	
2117	Демонтаж на съществуващи нестандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи	бр.	8	
2118	Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи	м	888	
2119	Почистване на втоци, отоци, водостоци и стени, включително всички свързани с това разходи	бр.	5	
2120	Обратна засипка при водостоци, подпорни стени и шахти, съгласно изискванията на раздел 3300 от ТС.	м3	15	
2121	Разваляне на бетон или стоманобетон на челни стени, шапки, крила и плочи при съоръжения, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	2.5	
2122	Демонтаж на автомобилни гуми в зоната на криви с малък радиус и превоз на депо	глоб.сума		
Сметка 2.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
2201	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /АС бин./ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина съгласно ТС	т	5801.25	
2202	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с използване добавки повишаващи точката на омекване и повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80% обвита с битум повърхност на фракциите определена съгласно БДС 11685 т. 1.	м2	37200	
2203	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с използване добавки повишаващи точката на омекване и повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80% обвита с битум повърхност на фракциите определена съгласно БДС 11685 т. 1.	м2	1770	
2204	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	1050	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
2205	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	77940	
2206	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао, съгласно изискванията на ТС	т	345.6	
Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
2301	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Възложителя	м3	3100	
2302	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите, с качество на материала за подосновен пласт съгласно ТС	м3	3090	
2303	Рециклиране на място на съществуващи асфалтови пластове измерени по нетна широчина на горния пласт на покритите по съгласувана технология и достигане на проектните параметри със 5.5 % HRB 12.5 на дебелина средно 25 см. и всички свързани с това разходи включително и допълнителните широчини за нуждите на пътната конструкция с цел постигане на еквивалентен еластичен модул на повърхността от минимум 180 МПа .	м2	21730	
2305	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация <u>включително всички свързани с това разходи</u>	м	1450	
2306	Доставка и монтаж на предпазна ограда "N2/W5" съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м	3371	
2307	Доставка и полагане (машинно и/или ръчно) на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация - Раздел 9300 Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	2473.2	
2308	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно Техническата спецификация – Раздел 9200 Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	60	
2309	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци съгласно Техническата спецификация – Раздел 9200 Пътни знаци и чертежите, <u>включително всички свързани с това разходи</u>	м2	16	
2310	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф 40 и дължина над 2.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	45	
2311	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, <u>включително всички свързани с това разходи</u>	бр.	32	
2312	Доставка и полагане на бетонови италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно БДС 11483 и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м	435	
2313	Доставка и полагане на бетонови корита ЕО-1.5 за облицовка на отводнителни окопи, съгласно Техническото задание и раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи	м	5222	
2315	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 съгласно БДС EN 206-1 и Раздел 7000 на техническата спецификация при малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката <u>и всички свързани с това разходи</u>	м3	3	
2316	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 съгласно БДС EN 206-1 и Раздел 7000 на техническата спецификация при малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката <u>и всички свързани с това разходи</u>	м3	6.25	
2318	Изпълнение на нови или удължение на съществуващи тръбни водостоци с диаметър ф1000мм, както е показано на чертежите, <u>включително всички свързани с това разходи</u>	м	10	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
2319	Изпълнение на нови или удължение на съществуващи тръбни водостоци с диаметър ф500мм, за провеждане на водите от окопите при пресичане на селскостопански пътища, включително всички свързани с това разходи	м	66	
2321	Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване с хидроизолационен битум съгласно Раздел 8913 на ТС и всички свързани с това разходи	м ²	190	
2323	Изпълнение на дренаж с PVC тръби, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м	5222	
2329	Направа на нови ревизионни шахти за дренаж включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	бр.	104.44	
2332	Доставка и монтиране на километрични камъни, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6	
Сметка 2.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО				
2401	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи, съгласно Раздел 10000 на ТС	м ²	3000	
2402	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм. с подходящ материали на битумна основа - съгласно Раздел 10000 на ТС	глоб.сума	1	
Сметка 3 ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	Реконструкция на инженерна инфраструктура	глоб.сума	1	
Мост над р. Мирковска при км 1+704 на път III-6006				
Сметка 5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
501	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо както и всички свързани с това разходи	м ³	15.0	
504	Разваляне на съществуващ армиран предпазен бетонов пласт, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м ²	80.0	
505	Разваляне на съществуващ изравнителен бетонов пласт, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи.	м ²	80.0	
506	Разваляне на хидроизолация и циментова замазка върху пътната плоча, включително натоварване, превоз и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м ²	80.0	
510	Демонтаж на съществуващи стоманени парапети, включително, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м	24.0	
511	Демонтиране на съществуващи стоманени предпазни огради,	м	24.0	
Сметка 6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ				
602	Насип от подходящ материал, съгласно изискванията на ТС, включително натоварване, транспорт, разтоварване и уплътняване,	м ³	80.0	
603	Излят на място подложен бетон C12/15, съгласно изискванията на ТС,	м ³	7.0	
604	Излят на място бетон C20/25 за фундаменти, в съответствие с	м ³	6.0	
605	Излят на място бетон C30/37 с добавка от полимерни влакна, с клас по	м ³	20.0	
607	Бетон C35/45, с клас по мразоустойчивост Вм 150, клас по	м ³	200.0	
608	Армировъчна стомана с периодичен профил В420 съгласно БДС 4758 и	кг	22000.0	
612	Преходни конструкции за дилатационните фуги "закрыт тип" с	м	22.0	
615	PVC тръби ф110 мм в тротоарните блокове съгласно ТС, включително	м	72.0	
616	Възстановяване на нарушени бетонови сечения с подходящи саниращи	м ²	20.0	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
617	Възстановяване на покритието на армировката, съгласно изискванията	м ²	10.0	
618	Обработка на видима корозирала армировка по горната повърхност на	м ²	10.0	
624	Полимер мастик (в прорези в настилката 2/4cm) при регули и скрити фуги, съгласно чертежите, включително прорез, доставка и полагане, както и всички свързани с това разходи	м	24.0	
625	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с дебелина 6 см върху мостовото съоръжение, съгласно ТС, включително всички свързани с	т	12.0	
626	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени	м ³	100.0	
627	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплатнени състояние 4см съгласно ТС, както всички свързани с това разходи	м ²	80.0	
628	Стоманен пешеходен парапет с височина 110 см, съгласно изискванията на ТС, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи	м	24.0	
631	Ограничителна система за превозни средства върху съоръжението с	м	24.0	
632	Ограничителна система за превозни средства извън съоръженията с клас на задържане Н1 и минимална зона на действие W5, съгласно БДС EN 1317-2:2010, включително всички необходими преходни елементи, доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	200.0	
634	Изготвяне на проект за изпълнение на хидроизолацията, в т.ч. Хоризонтални и вертикални разрези, детайли и подробна текстова част, в съответствие с изискванията на ТС.	Глоб. сума		
Мост над р. Буновска при км 3+465 на път III-6006				
Сметка 5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
501	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо както и всички свързани с това разходи	м ³	30.0	
504	Разваляне на съществуващ армиран предпазен бетонов пласт, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м ²	180.0	
505	Разваляне на съществуващ изравнителен бетонов пласт, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи.	м ²	180.0	
506	Разваляне на хидроизолация и циментова замазка върху пътната плоча, включително натоварване, превоз и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м ²	180.0	
507	Разваляне на съществуващ стоманобетон, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи.	м ³	375.0	
510	Демонтаж на съществуващи стоманени парапети, включително, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м	75.0	
Сметка 6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ				
601	Почистване на вток и отток съоръжения от земни наноси, както и на руслото в обсега на съоръженията и всички свързани с това разходи.	Глоб. сума		
603	Излят на място подложен бетон С12/15, съгласно изискванията на ТС, както и всички свързани с това разходи.	м ³	30.0	

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
604	Излят на място бетон С20/25 за фундаменти, в съответствие с изискванията на ТС, включително кофраж, както и всички свързани с това разходи без армировката	м ³	32.0	
605	Излят на място бетон С30/37 с добавка от полимерни влакна, с клас по водоуплътност 0.8 и мразоустойчивост 150, в съответствие с изискванията на ТС за тротоарни блокове, включително кофраж, както и всички свързани с това разходи без армировката	м ³	20.0	
607	Бетон С35/45, с клас по мразоустойчивост Вм 150, клас по водонепропускливост Вв 0.8, положен на място, съгласно изискванията на ТС включително кофраж и всички свързани с това разходи, без армировката	м ³	220.0	
608	Армировъчна стомана с периодичен профил В420 съгласно БДС 4758 и ТС, включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи	кг	24500.0	
609	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 15м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С40/50 - 4.85м ³ ; Монтажно тегло - 12.2 тона.	брой	12.0	
610	Хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове, съгласно ТС, включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи	м ²	195.0	
611	Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване с хидроизолационен битум, съгласно ТС и всички свързани с това разходи	м ²	750.0	
612	Преходни конструкции за дилатационните фуги "закрит тип" с минимална обща дилатация до 20 мм съгласно ТС, включително доставка, монтаж както и всички свързани с това разходи	м	15.0	
613	Чугунени отводници ф150 мм със стоманени удължители ф180 мм и решетки от полимербетон, съгласно ТС, включително доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи	бр.	4.0	
615	PVC тръби ф110 мм в тротоарните блокове съгласно ТС, включително доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	240.0	
624	Полимер мастик (в прорези в настилката 2/4см) при регули и скрити фуги, съгласно чертежите, включително прорез, доставка и полагане, както и всички свързани с това разходи	м	80.0	
625	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с дебелина 6 см върху мостовото съоръжение, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	т	40.0	
627	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплатнени състояние 4см съгласно ТС, както всички свързани с това разходи	м ²	260.0	
628	Стоманен пешеходен парапет с височина 110 см, съгласно изискванията на ТС, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи	м	60.0	
631	Ограничителна система за превозни средства върху съоръжението с клас на задържане Н2 и зона на действие W4, съгласно БДС EN 1317-2:2010, включително всички необходими преходни елементи, доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи	м	60.0	
632	Ограничителна система за превозни средства извън съоръженията с клас на задържане Н1 и минимална зона на действие W5, съгласно БДС EN 1317-2:2010, включително всички необходими преходни елементи, доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	200.0	
634	Изготвяне на проект за изпълнение на хидроизолацията, в т.ч. Хоризонтални и вертикални разрези, детайли и подробна текстова част, в съответствие с изискванията на ТС	Глоб. сума		
	Сводов водосток при км 3+900 на път III-6006			
	Сметка 5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯ			

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
501	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо както и всички свързани с това разходи	м ³	10.0	
503	Разваляне на насип при свод, включително изкопаване, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м ³	50.0	
511	Демонтиране на съществуващи стоманени предпазни огради, включително, натоварване, транспортиране, разтоварване, складиране на депо както и всички свързани с това разходи	м	24.0	
Сметка 6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ				
601	Почистване на вток и отток съоръжения от земни наноси, както и на руслото в обсега на съоръженията и всички свързани с това разходи.	Глоб. сума		
602	Насип от подходящ материал, съгласно изискванията на ТС, включително натоварване, транспорт, разтоварване и уплътняване, както и всички свързани с това разходи	м ³	50.0	
605	Излят на място бетон С28/35 с добавка от полимерни влакна, с клас по водоуплътност 0.8 и мразоустойчивост 150, в съответствие с изискванията на ТС за тротоарни блокове, включително кофраж, както и всички свързани с това разходи без армировката.	м ³	45.0	
608	Армировъчна стомана с периодичен профил В420 съгласно БДС 4758 и ТС, включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи	кг	2500.0	
614	Изпълнение на анкери в стоманобетонни елементи съгласно чертежите, с използване на одобрени разтвори, както и всички свързани с това разходи	бр.	50.0	
616	Възстановяване на нарушени бетонови сечения с подходящи саниращи материали съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	12.0	
630	Парапет за превозни средства с допълнителни ограничителни съоръжения за пешеходци върху съоръжението с клас на задържане Н1 и зона на действие W5, съгласно БДС EN 1317-2:2010, с минимална височина на ръкохватката за пешеходци 110 см, включително доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	24.0	
634	Изготвяне на проект за изпълнение на хидроизолацията, в т.ч. Хоризонтални и вертикални разрези, детайли и подробна текстова част, в съответствие с изискванията на ТС	Глоб. сума		
Сводов водосток при км 4+368 на път III-6006				
Сметка 5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
501	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо както и всички свързани с това разходи	м ³	15.0	
503	Разваляне на насип при свод, включително изкопаване, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м ³	50.0	
511	Демонтиране на съществуващи стоманени предпазни огради, включително, натоварване, транспортиране, разтоварване, складиране на депо както и всички свързани с това разходи	м	24.0	
Сметка 6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ				

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
602	Насип от подходящ материал, съгласно изискванията на ТС, включително натоварване, транспорт, разтоварване и уплътняване, както и всички свързани с това разходи	м ³	50.0	
605	Излят на място бетон С30/37 с добавка от полимерни влакна, с клас по водоуплътност 0.8 и мразоустойчивост 150, в съответствие с изискванията на ТС за тротоарни блокове, включително кофраж, както и всички свързани с това разходи без армировката	м ³	45.0	
608	Армировъчна стомана с периодичен профил В420 съгласно БДС 4758 и ТС, включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи	кг	2500.0	
614	Изпълнение на анкери в стоманобетонни елементи съгласно чертежите, с използване на одобрени разтвори, както и всички свързани с това разходи	бр.	50.0	
616	Възстановяване на нарушени бетонови сечения с подходящи саниращи материали съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	15.0	
630	Парапет за превозни средства с допълнителни ограничителни съоръжения за пешеходци върху съоръжението с клас на задържане Н1 и зона на действие W5, съгласно БДС EN 1317-2:2010, с минимална височина на ръкохватката за пешеходци 110 см, включително доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	24.0	
634	Изготвяне на проект за изпълнение на хидроизолацията, в т.ч. Хоризонтални и вертикални разрези, детайли и подробна текстова част, в съответствие с изискванията на ТС	Глоб. сума		
Мост над р. Смолешка при км 6+152 на път III-6006				
Сметка 5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
501	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи.	м ³	40.0	
504	Разваляне на съществуващ армиран предпазен бетонов пласт, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м ²	210.0	
505	Разваляне на съществуващ изравнителен бетонов пласт, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи.	м ²	210.0	
506	Разваляне на хидроизолация и циментова замазка върху пътната плоча, включително натоварване, превоз и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м ²	210.0	
507	Разваляне на съществуващ стоманобетон, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи.	м ³	22.0	
509	Демонтаж на тротоарни плочки, включително, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м ²	20.0	
510	Демонтаж на съществуващи стоманени парапети, включително, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи	м	52.0	
Сметка 6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ				
601	Почистване на вток и отток съоръжения от земни наноси, както и на руслото в обсега на съоръженията и всички свързани с това разходи.	Глоб. сума		

Пози-ция	Описание на работите	мярка	Количество	Ед.цена (лв.)
1	2	4	5	6
605	Излят на място бетон С30/37 с добавка от полимерни влакна, с клас по водоуплътност 0.8 и мразоустойчивост 150, в съответствие с изискванията на ТС за тротоарни блокове, включително кофраж, както и всички свързани с това разходи без армировката	м ³	15.0	
606	Излят на място бетон С30/37, с клас по водоуплътност 0.8 и мразоустойчивост 150, в съответствие с изискванията на ТС, за изравнителен бетон, включително кофраж, както и всички свързани с това разходи без армировката.	м ³	25.0	
608	Армировъчна стомана с периодичен профил В420 съгласно БДС 4758 и ТС, включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи	кг	800.0	
610	Хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове, съгласно ТС, включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи	м ²	200.0	
612	Преходни конструкции за дилатационните фуги "закрит тип" с минимална обща дилатация до 20 мм съгласно ТС, включително доставка, монтаж както и всички свързани с това разходи	м	20.0	
616	Възстановяване на нарушени бетонови сечения с подходящи саниращи материали съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	70.0	
617	Възстановяване на покритието на армировката, съгласно изискванията на ТС, включително почистване на армировката, както и всички свързани с това разходи	м ²	40.0	
618	Обработка на видима корозирала армировка по горната повърхност на пътната плоча, съгласно изискванията на ТС, както и всички свързани с това разходи	м ²	30.0	
624	Полимер мастик (в прорези в настилката 2/4cm) при регули и скрити фуги, съгласно чертежите, включително прорез, доставка и полагане, както и всички свързани с това разходи	м	50.0	
625	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с дебелина 6 см върху мостовото съоръжение, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	т	40.0	
627	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплатнени състояние 4см съгласно ТС, както всички свързани с това разходи	м ²	250.0	
629	Парапет за превозни средства с допълнителни ограничителни съоръжения за пешеходци върху съоръжението с клас на задържане Н2 и зона на действие W4, съгласно БДС EN 1317-2:2010, с минимална височина на ръкохватката за пешеходци 110 см, включително доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	52.0	
632	Ограничителна система за превозни средства извън съоръженията с клас на задържане Н1 и минимална зона на действие W5, съгласно БДС EN 1317-2:2010, включително всички необходими преходни елементи, доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	200.0	
634	Изготвяне на проект за изпълнение на хидроизолацията, в т.ч. Хоризонтални и вертикални разрези, детайли и подробна текстова част, в съответствие с изискванията на ТС	Глоб. сума		
635	Възстановяване на дънен праг съгласно чертежите и изискванията на ТС, както и всички свързани с това разходи.	глоб. сума		

Стойност на ППР, лева без ДДС:

Обща стойност на строително - монтажните дейности (СМР), лева без ДДС:

Непредвидени разходи - 15 % от стойността на СМР, лева без ДДС:

Обща стойност ППР+СМР + Непредвидени разходи, лева без ДДС:

Обща стойност ППР+СМР + Непредвидени разходи, лева с ДДС:

Стойност (лв.)
7

