

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - № РД-37-9/04.09.2019 год.

**ОБЕКТ:** Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч по обособена позиция: № 1 – АМ Хемус на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч с дължина на 93,881 км;

### ОБОБЩЕНО ЗАДАНИЕ

за месеци АПРИЛ, МАЙ и ЮНИ 2022 г.

Участък: АМ "Хемус" А-2 в у-к от км 0+000 до км 78+554, пътна връзка Прелог с дължина 3.024 км, пътни връзки с дължина 12.303 км, от км 78+554 до 87+800 и етапна връзка I-4 с дължина 0.900км

### ВИДОВЕ СМР И ДЕЙНОСТИ

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА						
				I	II	III	AM	Общо		
				клас	клас	клас	клас	кол-во	коэф.ЗП	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
		Сметка № 1 - Организационни мероприятия	лв							
		Сметка № 2 - Земни работи	лв							
		Сметка № 3 - Поддръжка и ремонт на пътни настилки	лв							
		Сметка № 4 - Поддръжка и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности	лв							
		Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне	лв							
		Сметка № 6 - Зимно поддържане	лв.							
		Сметка № 7 - Работна ръка, механизация и материали	лв.							
		Сметка № 8 - Допълнителни работи	лв.							
		Сметка № 9 - Поддържане и текущ ремонт ел. съоръжения на пътен тунел, обслужващите ги подстанции и електропроводи	лв.							
		<b>Сметка №1-Организационни мероприятия</b>								

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				I	II	III	AM	Общо	
				клас	клас	клас	клас	кол-во	коэф.ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	1006	Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.				10.00	10.00	
2	1008	Охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата	лв/км/месец				275.174	275.174	
3	1009	Охрана на пътни тунели и прилежащите им съоръжения в обхвата на автомагистралата	лв/тунел/месец				12.00	12.00	
4	1010	Извършване на периодичен оглед и отстраняване на обекти в обхвата на автомагистралата	лв/месец/км				275.174	275.174	
5	1013	Поддържане на ВОБД	лв./м/ден				1,037,204.93	1,037,204.93	
		<b>ОБЩО СМЕТКА №1</b>	лв						
		<b>Сметка № 2 - Земни работи</b>							
1	2025	Попълване на банкети - ръчно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3				900.00	900.00	
		<b>ОБЩО СМЕТКА №2</b>							
		<b>Сметка № 3 - Поддръжка и ремонт на пътни настилки</b>							
1	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м <sup>2</sup>				300.00	300.00	
2	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи./ в т.ч. и транспорт	лв/м <sup>2</sup>				35,000.00	35,000.00	
3	3018	Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес				4,500.00	4,500.00	
		<b>ОБЩО СМЕТКА №3</b>							

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА						
				I	II	III	AM	Общо		
				клас	клас	клас	клас	кол-во	коэф.ЗП	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
		<b>Сметка № 4 - Поддръжка и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности</b>								
1	4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр				350.00	350.00		
		<b>ОБЩО СМЕТКА №4</b>	лв							
		<b>Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне</b>								
1	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2				3000.00	3000.00		
2	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка				180.00	180.00		
3	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка				260.00	260.00		
4	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км				909.448	909.448		
5	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.				72.000	72.000		
6	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км				240.00	240.00		
		<b>ОБЩО СМЕТКА №5</b>	лв							
		<b>Сметка № 6 - Зимно поддържане</b>								
		<b>ОБЩО СМЕТКА №6</b>								
		<b>Сметка № 7 - Работна ръка, механизация и материали</b>								
1	7101	Пътен работник	лв/чч				50.00	50.00		
2	7105	Геодезист	лв./час				520.00	520.00		
3	7107	Проектант-пътна част	лв./час				3,200.00	3200.00		
4	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/мчас				20.00	20.00		
5	7304	Студена асфалтова смес	лв/тон				0.50	0.50		
6	7316	Пясък	лв/м3				0.50	0.50		
		<b>ОБЩО СМЕТКА №7</b>								

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА						
				I	II	III	AM	Общо		
				клас	клас	клас	клас	кол-во	коэф.ЗП	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
		<b>Сметка № 8 - Допълнителни работи</b>								
1	8001	Изтегляне на аварирани автомобили от пътното платно, извън зимния сезон	лв/бр				10.00	10.00		
2	8009	Възстановяване на унищожена предпазна мрежа с променлив размер на светлия отвор по височина.	лв/м				700.00	700.00		
		<b>ОБЩО СМЕТКА №8</b>								
		<b>Сметка № 9 - Поддържане и текущ ремонт ел. съоръжения на пътен тунел, обслужващите ги подстанции и електропроводи</b>								
1	9001	Поддържане и текущ ремонт на ел. съоръжения на пътен тунел, обслужващите ги подстанции, трафопостове и далекопроводи и др.	лв/месец /тунел				12.00	12.00		
		<b>ОБЩО СМЕТКА №9</b>								