

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД

ДОГОВОР № РД-38-3/13.12.2018 год.

ОБЕКТ: Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ "Тракия" от км 208+181 до км 359+475 по обособена позиция № 4 на територията на ОПУ – Стара Загора, ОПУ – Сливен, ОПУ – Ямбол и ОПУ – Бургас, стопанисвани от АПИ

МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

за месец Април, Май и Юни 2022 год.

АМ "Тракия" от км 208+181 до км 359+475

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				Стара Загора	Сливен	Ямбол	Бургас	Общо количество	Коеф. ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Сметка № 1 - Организационни мероприятия	лв						
		Сметка № 2 - Земни работи	лв						
		Сметка № 3 - Поддържане и ремонт на пътни настилки	лв						
		Сметка № 4 - Поддържане и ремонт на пътни съоръжения	лв						
		Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне	лв						
		Сметка № 6 - Зимно поддържане	лв.						
		Сметка № 7 - Работна ръка, механизация и материали	лв.						
		Сметка № 8 - Допълнителни работи	лв.						
		Анализи							
		Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации							
		Сметка №1-Организационни мероприятия							
	1006	Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.	6.00				6.00	
	1008	Охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата	лв./км/месец	71.451	137.220	121.011	164.742	494.424	
	1010	Извършване на периодичен оглед и отстраняване на обекти в обхвата на магистралата	лв/месец/км	71.451	137.220	121.011	164.742	494.424	

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				Стара Загора	Сливен	Ямбол	Бургас	Общо количество	Коеф. ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	1013	Поддържане на ВОБД	лв/м/ден				65,193.00	65,193.00	
		ОБЩО СМЕТКА №1	лв						
		Сметка № 2 - Земни работи							
	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м ³			530.00		530.00	

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				Стара Загора	Сливен	Ямбол	Бургас	Общо количество	Коеф. ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане, уплътняване и транспорт	лв/м ³			530.00		530.00	
	2012	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м		440.00			440.00	
	2014	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м		270.00			270.00	
	2021	Почистване на втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз	лв/м ³				300.00	300.00	
	2022	Почистване на облицовани окопи запълнени до 50% - ръчно (с натоварване без транспорт)	лв/м		9,200.00		6,200.00	15,400.00	
	2024	Попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	526.00	170.00			696.00	
		ОБЩО СМЕТКА №2	лв						
		Сметка № 3 - Поддържане и ремонт на пътни настилки							
	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3			96.00		96.00	
	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 кN/m	лв./м2			7,080.00		7,080.00	
	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи./ в т.ч. и транспорт	лв./м2	7,511.00	2,500.00			10,011.00	
	3008	Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т				4.90	4.90	
	3009	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3			396.00		396.00	

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				Стара Загора	Сливен	Ямбол	Бургас	Общо количество	Коеф. ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	3011	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т			48.00		48.00	
	3012	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т			1,062.00		1,062.00	

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				Стара Загора	Сливен	Ямбол	Бургас	Общо количество	Коеф. ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	3013	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплатняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл. транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т			120.00		120.00	
	3016	Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ температурата на омекване	лв./тон асф.смес			990.00		990.00	
	3017	Полимер за производство на категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв./тон асф.смес			72.00		72.00	
	3018	Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес			48.00		48.00	
	3022	Изкърпване на повредени площи и деформации в пътна настилка със сплит мастик асфалт - средна дебелина 4 см - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътнение, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи в т.ч и транспорт	лв./м2			6,600.00		6,600.00	
		ОБЩО СМЕТКА №3	лв						
		Сметка № 4 - Поддръжка и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности							
	4009	Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп по одобрена от Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	лв./м		100.00			100.00	
	4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.		60.00			60.00	
	4027	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./бр.		60.00			60.00	
		ОБЩО СМЕТКА №4	лв.						
		Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне							
	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2		7,000.00		6.90	7,006.90	

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				Стара Загора	Сливен	Ямбол	Бургас	Общо количество	Коеф. ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	5006	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв./дка	120.00	356.12	15.00		491.12	
	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	584.00	390.00	650.00	1090.00	2,714.000	
	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	230.000	170.000			400.000	

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					
				Стара Загора	Сливен	Ямбол	Бургас	Общо количество	Коеф. ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/	лв./км	134.160	274.440	960.000	167.000	1535.600	
	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	224.00	312.00	144.00	192.00	872.00	
	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	2,220.00	5,958.00	1,950.00	2,790.00	12,918.000	
	5014	Поддържане на лесозащитен пояс	лв./м2				1,050.00	1,050.00	
		ОБЩО СМЕТКА №5	лв.						
		Сметка № 8 - Допълнителни работи							
	8009	Възстановяване на унищожена предпазна мрежа с променлив размер на светлия отвор по височина.	лв./м	0.00	120.00		420.00	540.00	
		ОБЩО СМЕТКА №8	лв.						
	Анализ	Демонтаж на предпазна мрежа за птици	лв./м2			11,350.00		11350.00	
		ОБЩО АНАЛИЗИ							
		Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации	лв.	50,000.00	10,000.00	40,000.00	15,000.00	115,000.00	