

Възложител:

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" София

ОПУ - Хасково

стр.1

Изпълнител: "АБ" АД, гр. Хасково

Предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия – ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за пътищата, обособена позиция №5 - АМ Марица на територията на ОПУ Хасково"

Договор № РД-38-2/13.12.2018 год.

МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ)НА АМ„МАРИЦА"НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ - ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ, МАЙ и ЮНИ 2022 г.

№ по ред	Шифър	ВИДОВЕ РАБОТИ	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА			
				ПВ	АМ Марица количество	Общо количество	Коефициент ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9
		Сметка № 2 - Земни работи	лв				
		Сметка № 3 - Поддръжка и ремонт на пътни настилки	лв				
		Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне	лв				
		Сметка № 7 - Работна ръка/механизация/материали	лв				
		Сметка № 7100 - Работна ръка	лв				
		Сметка № 7200 - Механизация	лв				
		Сметка № 8 - Допълнителни работи					
		Сметка №.....					
		<u>СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ</u>					
1	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м ³		130.00	130.00	
2	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	0.00	19890.00	19890.00	
3	2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м		1200.00	1200.00	
		ОБЩО СМЕТКА №2	лв				
		<u>СМЕТКА № 3 ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ</u>					
1	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²		500.00	500.00	

№ по ред	Шифър	ВИДОВЕ РАБОТИ	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА			
				ПВ	АМ Марица количество	Общо количество	Коефициент ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9
2	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи./ в т.ч. и транспорт	лв./м ²		10220.00	10220.00	
3	3009	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезозвания материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м ³		130.00	130.00	
4	3011	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т		320.00	320.00	
		ОБЩО СМЕТКА №3	лв				
		<u>СМЕТКА № 5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЛЕНИЕ</u>					
1	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	108.88	464.56	573.44	
2	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка		59.00	59.00	
3	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км		270.81	270.81	
4	5010	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП /едностранно/	лв./бр. почистване		4.00	4.00	
5	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.		156.00	156.00	
6	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км		1165.20	1165.20	
		ОБЩО СМЕТКА №5	лв				
		<u>СМЕТКА № 7 РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ</u>					
		Сметка № 7100 - Работна ръка					
1	7101	Пътен работник	лв./час		4.00	4.00	
2	7105	Геодезист	лв./час		8.00	8.00	
3	7109	Електротехник	лв./час		4.00	4.00	
		ОБЩО СМЕТКА №7100	лв				
		Сметка № 7200 - Механизация					
1	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв./час		4.00	4.00	

№ по ред	Шифър	ВИДОВЕ РАБОТИ	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА			
				ПВ	АМ Марица количество	Общо количество	Коефициент ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9
		ОБЩО СМЕТКА №7200	лв				
		ОБЩО СМЕТКА №7	лв				
		<u>СМЕТКА № 8 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ</u>					
1	8007	Поддържане и почистване на санитарни възли, съгласно изискванията на Възложителя	лв./бр.		374.00	374.00	
		ОБЩО СМЕТКА №8	лв				
		АНАЛИЗИ					
1	анализ 61	Доставка и монтаж на нова предпазна мрежа с променлив размер/ без колове /	лв./м		700.00	700.00	
2	анализ 62	Укрепване на съществуващ стоманобетонов кол за предпазна мрежа.	лв./бр		160.00	160.00	
3	анализ 60	Доставка и монтаж на нов стоманобетонов кол	лв./бр		130.00	130.00	