

Възложител:

АПИ

Областно пътно управление - Перник

Изпълнител: ПЪТИЩА ПЕРНИК ДЗЗД

Обект :Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно -възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пъти територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата за ОПУ Перник

Договор № РД-38-16/06.12.2019 г.

МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ПЕРНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 2022 г.

| № по ред | Шифър | Видове работи | Ед. мярка | ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА | | | | |
|----------|-------|--|-----------|-------------------|------|------|--------|---------|
| | | | | I | II | III | Общо | |
| | | | | клас | клас | клас | кол-во | коэф.ЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | |
| | | Сметка № 1-Организационни мероприятия | лв | | | | | |
| | | Сметка № 2 - Земни работи | лв | | | | | |
| | | Сметка № 3 - Поддръжка и ремонт на пътни настилки | лв | | | | | |
| | | Сметка № 4 Поддръжка и ремонт на пътни съоръжения и техните съоръжения | лв | | | | | |
| | | Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне | лв | | | | | |
| | | Сметка № 6 - Зимно поддържане | лв | | | | | 1.0 |
| | | Сметка № 7 - Работна ръка/механизация/материали | лв | | | | | |
| | | Сметка № 7100 - Работна ръка | лв | | | | | |
| | | Сметка № 7200 - Механизация | лв | | | | | |
| | | Сметка № 7300 - Материали | лв | | | | | |
| | | Сметка № 8 - Допълнителни работи | лв | | | | | |
| | | Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации | лв. | | | | | |
| | | Сметка №2 - Земни работи | | | | | | |

| № по ред | Шифър | Видове работи | Ед. мярка | ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА | | | | |
|----------|---------|--|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | I | II | III | Общо | |
| | | | | клас | клас | клас | кол-во | коэф.ЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2001 | Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи. | лв./м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 2002 | Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/ | лв./м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 2003 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/ | лв./м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2004 | Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване) | лв./м3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2005 | Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване) | лв./м3 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
| | | III-637 при км 10+700 | | | | 150.00 | | |
| 6 | 2006 | Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване) | лв./м2 | 0.00 | 47000.00 | 355000.00 | 402000.00 | |
| | Перник | II-63 от км 3+300 до км 4+640 | | | 2000.00 | | | |
| | Брезник | II-63 от км 4+640 до км 31+100 | | | 45000.00 | | | |
| | Перник | III-627 от км 33+800 до км 48+500 | | | | 30000.00 | | |
| | | III-802 от км 24+000 до км 26+500 | | | | 5000.00 | | |
| | | III-6041 от км 4+500 до км 16+400 | | | | 23000.00 | | |
| | | III-1801 от км до км 10+125 до 13+000 | | | | 4900.00 | | |
| | р | III-604 от км 1+000 до км 12+000 | | | | 22000.00 | | |
| | | III-605 от км 33+700 до км 43+300 | | | | 18000.00 | | |
| | | III-623 от км 50+000 до км 55+000 | | | | 10000.00 | | |

| № по ред | Шифър | Видове работи | Ед. мярка | ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА | | | | |
|----------|---------|--|-----------|-------------------|---------|----------|----------|---------|
| | | | | I | II | III | Общо | |
| | | | | клас | клас | клас | кол-во | коэф.ЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Радоми | III-627 от км 48+500 до км 54+000 | | | | 13000.00 | | |
| | | III-637 от км 24+200 до км 29+600 | | | | 10000.00 | | |
| | | III-6041 от км 0+000 до км 4+500 | | | | 9000.00 | | |
| | | III-6233 от км 1+900 до км 5+000 | | | | 6000.00 | | |
| | Брезник | III-605 от км 2+320 до км 33+300 | | | | 60000.00 | | |
| | | III-811 от км 28+000 до км 43+672 | | | | 24000.00 | | |
| | | III-638 от км 0+000 до км 8+860 | | | | 18000.00 | | |
| | | III-8114 от км 0+000 до км 13+500 | | | | 25000.00 | | |
| | Трън | III-637 от км 0+000 до км 5+000 и от км 21+000 до км 29+000 | | | | 26000.00 | | |
| | | III-6301 от км 7+000 до км 11+000 | | | | 4000.00 | | |
| | | III-6372 от км 0+000 до км 7+000 и от км 12+000 до км 24+650 | | | | 39300.00 | | |
| | | III-813 от км 51+000 до км 54+900 | | | | 7800.00 | | |
| 7 | 2007 | Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи. | лв./м3 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 150.00 | |
| | Перник | I-1 при км 283+000 | | 100.00 | | | | |
| | Трън | III-6301 при км 0+500 | | | | 50.00 | | |
| 15 | 2015 | Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт. | лв./м3 | 0.00 | 4000.00 | 21990.00 | 25990.00 | |

| № по ред | Шифър | Видове работи | Ед. мярка | ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА | | | | |
|----------|---------|--|-----------|-------------------|---------|------|---------|---------|
| | | | | I | II | III | Общо | |
| | | | | клас | клас | клас | кол-во | коэф.ЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Брезник | II-63 от км 5+000 до км 31+100 | | | 4000.00 | | | |
| | Перник | III-627 от км 40+000 до км 48+500 | | | | | 1400.00 | |
| | | III-802 от км 24+000 до км 26+500 | | | | | 1000.00 | |
| | | III-6041 от км 4+500 до км 10+000 | | | | | 1000.00 | |
| | Радомир | III-604 от км 1+000 до км 12+000 | | | | | 650.00 | |
| | | III-627 от км 48+500 до км 54+000 | | | | | 350.00 | |
| | | III-6041 от км 0+000 до км 4+500 | | | | | 200.00 | |
| | Брезник | III-605 от км 2+320 до км 33+300 | | | | | 4000.00 | |
| | | III-811 от км 28+000 до км 43+672 | | | | | 2500.00 | |
| | | III-638 от км 0+000 до км 8+860 | | | | | 2000.00 | |
| | | III-8114 от км 0+000 до км 13+500 | | | | | 4500.00 | |
| | Трън | III-637 от км 22+000 до км 29+000 | | | | | 1750.00 | |
| | | III-6301 от км 7+000 до км 11+000 | | | | | 1500.00 | |
| | | III-6372 от км 12+000 до км 14+00 | | | | | 1000.00 | |
| 16 | 2016 | Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/. | лв./м | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| | Перник | I-1 от км 282+485 до км 285+000 | | 30.00 | | | | |
| | | I-6 от км 75+000 до км 76+000 | | 70.00 | | | | |

| № по ред | Шифър | Видове работи | Ед. мярка | ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА | | | | |
|----------|--------------|---|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | I | II | III | Общо | |
| | | | | клас | клас | клас | кол-во | коэф.ЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 2017 | Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи. | лв./т/км | 0.00 | 50000.00 | 353399.00 | 403399.00 | |
| 19 | 2019 | Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с натоварване без транспорт/ | лв./м2 | 2500.00 | 0.00 | 1100.00 | 3600.00 | |
| | Трън Радомир | I-6 от км 65+600 до км 67+500 | | 2500.00 | | | | |
| | Трън | III-637 от км 22+000 до км 29+000 | | | | 450.00 | | |
| | | III-6372 от км 9+000 до км 12+000 | | | | 650.00 | | |
| 20 | 2020 | Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/. | лв./м3 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |
| | Трън | III-6372 от км 9+000 до км 11+000 | | | | | | |
| 21 | 2021 | Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз. | лв./м3 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | |
| | | III-637 от км 22+000 до км 29+000 | | | | 45.00 | | |
| | | III-6301 от км 7+000 до км 11+000 | | | | 28.00 | | |
| | | III-6372 от км 12+000 до км 14+00 | | | | 17.00 | | |
| 22 | 2022 | Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/. | лв./м3 | 0.00 | 6500.00 | 3400.00 | 9900.00 | |
| | Брезник | II-63 от км 7+500 до км 20+000 | | | 6500.00 | | | |
| | | III-605 от км 11+000 до км 19+500 | | | | 3400.00 | | |
| 30 | 2030 | Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт. | лв./м3 | 600.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 | |

| № по ред | Шифър | Видове работи | Ед. мярка | ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА | | | | |
|----------|---------|--|-----------|-------------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | I | II | III | Общо | |
| | | | | клас | клас | клас | кол-во | коэф.ЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Радомир | I-6 от км 51+500 до км 53+000 | | 600.00 | | | | |
| | Перни | II-63 от км 3+300 до км 4+640 | | | 200.00 | | | |
| | | ОБЩО СМЕТКА №2 | лв | | | | | |
| | | Сметка №3 - Поддръжане и ремонт пътни настилки | | | | | | |
| 3 | 3003 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв./м2 | 100.00 | 0.00 | 2900.00 | 3000.00 | |
| | Радомир | I-6 от км 43+300 до км 44+000 | | 100.00 | | | | |
| | | III-623 от км 17+490 до км 55+000 | | | | 950.00 | | |
| | | III-605 от км 33+300 до км 43+700 | | | | 250.00 | | |
| | | III-603 от км 8+300 до км 24+000 | | | | 200.00 | | |
| | Брезник | III-605 от км 3+000 до км 33+300 | | | | 500.00 | | |
| | | III-811 от км 35+000 до км 43+600 | | | | 500.00 | | |
| | | III-603 от км 25+201 до км 27+500 | | | | 500.00 | | |
| 4 | 3004 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв./м2 | 0.00 | 0.00 | 1060.00 | 1060.00 | |
| | Перни | III-1801 от км 17+000 до км 17+500 | | | | 300.00 | | |
| | Радомир | III-6052 от км 0+000 до км 6+900 | | | | 260.00 | | |
| | | III-637 от км 29+300 до км 33+900 | | | | 250.00 | | |
| | | III-6233 от км 1+900 до км 5+000 | | | | 250.00 | | |

| № по ред | Шифър | Видове работи | Ед. мярка | ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА | | | | |
|----------|-------------|---|--------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | I | II | III | Общо | |
| | | | | клас | клас | клас | кол-во | коэф.ЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | 3006 | Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв./м ² | 0.00 | 4500.00 | 2000.00 | 6500.00 | |
| | | II-63 от км 22+000 до км 31+100 | | | 4500.00 | | | |
| | | III-605 от км 33+300 до км 43+700 | | | | 2000.00 | | |
| 7 | 3007 | Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт | лв./м ² | 1150.00 | 5000.00 | 8180.00 | 14330.00 | |
| | Перник к | I-1 от км 282+850 до км 286+300 | | 500.00 | | | | |
| | | I-6 от км 85+500 до км 86+500 | | 150.00 | | | | |
| | Радоми р | I-6 от км 51+000 до км 53+000 | | 500.00 | | | | |
| | Брезни к | II-63 от км 7+500 до км 20+000 | | | 2000.00 | | | |
| | Трън | II-63 от км 31+100 до км 42+000 | | | 3000.00 | | | |
| | Перник | III-627 от км 33+800 до км 48+500 | | | | 180.00 | | |
| | | III-1801 от км 15+500 до км 17+000 | | | | 300.00 | | |
| | | III-6041 от км 4+500 до км 10+000 | | | | 850.00 | | |
| | Радоми р | III-623 от км 17+490 до км 55+000 | | | | 1100.00 | | |
| | | III-603 от км 8+300 до км 24+000 | | | | 750.00 | | |
| | | III-605 от км 0+100 до км 2+300 | | | | 1000.00 | | |
| | | III-6301 от км 6+000 до км 11+000 | | | | 4000.00 | | |

| № по ред | Шифър | Видове работи | Ед. мярка | ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА | | | | |
|----------|---------|--|-----------|-------------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | I | II | III | Общо | |
| | | | | клас | клас | клас | кол-во | коэф.ЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 3015 | Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя | лв./т | 0.00 | 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | |
| | | III-63 от км 42+000 до км 43+300 | | | 500.00 | | | |
| | | III-6041 от км 4+500 до км 12+500 | | | | 400.00 | | |
| | | III-6301 от км 6+000 до км 8+000 | | | | 600.00 | | |
| | | ОБЩО СМЕТКА №3 | лв | | | | | |
| | | Сметка № 4 Поддръжане и ремонт пътни съоръжения и техните принадлежности | | | | | | |
| 26 | 4026 | Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи | лв./бр. | 125.00 | 10.00 | 0.00 | 135.00 | |
| | Перник | I-6 от км 74+150 до км 86+500 | | 85.00 | | | | |
| | Радомир | I-6 от км 66+000 до км 74+000 | | 40.00 | | | | |
| | Перник | II-63 от км 0+000 до км 1+800 | | | 10.00 | | | |
| 49 | 4049 | Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф800, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи | лв./м | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | |
| | Трън | III-637 от км 3+430 и км 3+750 | | | | 14.00 | | |
| | | III-813 при км 55+050, при км 55+350 | | | | 14.00 | | |
| | | ОБЩО СМЕТКА №4 | лв | | | | | |
| | | Сметка №5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне | | | | | | |
| 1 | 5001 | Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/ | лв./бр. | 0.00 | 50.00 | 130.00 | 180.00 | |
| | Трън | II-63 от 31+100 до км 65+000 | | | 50.00 | | | |
| | | III-637 от км 9+000 до км 18+000 | | | | 45.00 | | |

| № по ред | Шифър | Видове работи | Ед. мярка | ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | I | II | III | Общо | |
| | | | | клас | клас | клас | кол-во | коэф.ЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | III-6372 от км 9+000 до км 14+000 | | | | 85.00 | | |
| 2 | 5002 | Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване | лв./м2 | 7900.00 | 20000.00 | 134000.00 | 161900.00 | |
| | Перник | I-1 от км 282+485 до км 287+450 и от км 305+220 до км 313+800 | | 600.00 | | | | |
| | | I-6 от км 74+015 до км 92+080 | | 300.00 | | | | |
| | | III-627 от км 33+800 до км 48+500 | | | | 800.00 | | |
| | | III-802 от км 21+100 до км 27+200 | | | | 2200.00 | | |
| | | III-6041 от км 4+500 до км 16+400 | | | | 1000.00 | | |
| | Радомир | I-6 от км 43+300 до км 72+000 | | 7000.00 | | | | |
| | | III-603 от км 1+500 до км 24+500 | | | | 15000.00 | | |
| | | III-604 от км 2+100 до км 12+000 | | | | 4000.00 | | |
| | | III-605 от км 33+300 до км 43+700 | | | | 7000.00 | | |
| | | III-623 от км 17+500 до км 62+856 | | | | 20000.00 | | |
| | | III-627 от км 48+500 до км 53+500 | | | | 3000.00 | | |
| | | III-637 от км 30+000 до км 33+900 | | | | 5000.00 | | |
| | | III-6032 от км 0+000 до км 7+000 | | | | 6000.00 | | |
| | | III-6033 от км 1+500 до км 7+000 | | | | 4500.00 | | |
| | | III-6041 от км 0+000 до км 4+000 | | | | 3000.00 | | |
| | | III-6052 от км 0+000 до км 6+900 | | | | 7000.00 | | |
| | III-6233 от км 2+000 до км 15+600 | | | | 15000.00 | | | |
| | Брезник | II-63 от км 5+000 до км 31+000 | | | 8000.00 | | | |
| | | III-605 от км 7+000 до км 33+000 | | | | 6000.00 | | |
| | | III-638 от км 0+000 до км 8+000 | | | | 5000.00 | | |
| | | III-811 от км 27+000 до км 41+000 | | | | 4500.00 | | |
| | | III-8114 от км 1+000 до км 13+000 | | | | 7000.00 | | |
| | Трън | II-63 от км 35+000 до км 37+500 | | | 12000.00 | | | |
| | | III-6301 от км 8+000 до км 11+000 | | | | 6000.00 | | |
| | | III-6372 от км 12+000 до км 14+000 | | | | 3000.00 | | |
| | | III-637 от км 0+000 до км 8+000 | | | | 3000.00 | | |
| | | III-813 от км 51+000 до км 54+000 | | | | 6000.00 | | |
| 4 | 5004 | Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване | лв./бр. | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| | Трън | III-637 от км 11+000 до км 18+000 | | | | 10.00 | | |
| | | III-6372 от км 10+000 до км 13+000 | | | | 10.00 | | |

| № по ред | Шифър | Видове работи | Ед. мярка | ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА | | | | |
|----------|-------|--|-----------|-------------------|-------|--------|--------|---------|
| | | | | I | II | III | Общо | |
| | | | | клас | клас | клас | кол-во | коэф.ЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 5007 | Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал | лв./дка | 27.00 | 19.00 | 62.00 | 108.00 | |
| | | РПМ на територията на ОПУ Перник | | 27.00 | 19.00 | 62.00 | 108.00 | |
| 8 | 5008 | Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал | лв./дка | 49.00 | 90.00 | 440.00 | 579.00 | |
| | | РПМ на територията на ОПУ Перник | | 49.00 | 90.00 | 440.00 | 579.00 | |
| | | ОБЩО СМЕТКА №5 | лв | | | | | |
| | | Сметка № 8 -Допълнителни работи | | | | | | |
| 4 | 8004 | Изправяне и укрепване на годни пътни знаци, след ПТП | лв./бр. | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 11.00 | |
| | Трън | II-63 от км 31+100 до км 65+000 | | | 10.00 | | | |
| | | III-8114 при км 35+200 | | | | 1.00 | | |