

Възложител: Агенция "Пътна Инфраструктура " София

Изпълнител: "Европейски пътища" АД гр.Пловдив

Обект: Поддържане/превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на РПМ на територията на Южен Централен Район , стопанисвани от АПИ, съгл.чл.19, ал.1,т.1 от Закона за Пътищата" Обособена позиция №2: ОПУ Пазарджик

Договор №РД -38-7/ 20.11.2019 год., в сила от 01.12.2019 год.

МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ, МАЙ, ЮНИ 2022г.

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА				
				I клас	II клас	III клас	Общо кол-во	коэф.ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		Сметка № 1-Организационни мероприятия	лв					
		Сметка № 2 - Земни работи	лв					
		Сметка № 3 - Поддръжка и ремонт на пътни настилки	лв					
		Сметка № 4 Поддръжка и ремонт на пътни съоръжения и техните съоръжения	лв					
		Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне	лв					
		Сметка № 6 - Зимно поддържане	лв					
		Сметка № 7 - Работна ръка/механизация/материали	лв					
		Сметка № 7100 - Работна ръка	лв					
		Сметка № 7200 - Механизация	лв					
		Сметка № 7300 - Материали	лв					
		Сметка № 8 - Допълнителни работи	лв					
		Непредвидени разходи	лв					
		Сметка №1-Организационни мероприятия						
		ОБЩО СМЕТКА №1	лв					
		Сметка №2 - Земни работи						
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2			17420	17420.00	
		април II-37				17420		
		ОБЩО СМЕТКА №2	лв					
		Сметка №3 - Поддържане и ремонт пътни настилки						
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разливане за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	0	12080	19500	31580.00	
		РПС Велинград - май						
		84, 30+250-34+000			80			
		РПС Пазарджик - май						
		3704, 0+000-22+732				1000		
		803, 27+000-59+338				1500		
		РПС Панагюрище - май						
		606, 23+300-41+350				1500		
		РПС Пещера-май						
		37,165+392-200+600			4500			

		377,15+100-21+100				1500		
		379,0+000-10+051				2000		
12	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	0	66	141	207.00	
		РПС Пещера-май						
		37,160+600-200+600			33			
		377,15+092-21+822				22		
		379,5+494-10+051				22		
		РПС Панагюрище-май						
		37, 62+000-80+968			5.5			
		606, 30+000-41+350				5.5		
		801, 35+450-65+050				5.5		
		8003, 27+562-38+700				5.5		
		РПС Пазарджик- май						
		842, 21+500-26+046				2		
		8402, 25+369-28+847				2		
		8404, 0+000-7+910				3		
		8003, 0+000-19+200				3		
		8004, 0+000-12+480				3		
		6062, 18+569-23+679				1.5		
		РПС Пещера-април						
		37, 140+820-160+600			16.5			
		375, 0+000-15+200				5.5		
		377, 0+000-15+092				11		
		379, 0+000-5+494				11		
		РПС Панагюрище-април						
		37, 59+564 - 62+000			5.5			
		606, 23+300-30+000				5.5		
		801, 19+822-27+562				5.5		
		8003, 25+150-35+450				5.5		
		РПС Пазарджик- април						
		37, 132+200-140+820						
		3704, 0+000-22+732			5.5	5.5		
		3703, 2+400-10+367				5.5		
		3706,0+000-15+888				5.5		
		803,27+000-59+338				5.5		
	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./Т	0	288	0	288.00	
		РПС Велинград						
		376, 13+000-16+934			288			
		ОБЩО СМЕТКА №3	лв					
		Сметка №5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне						
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	0	18000	42800	60800.00	

		РПС Велинград- май						
		376, 5+000-16+934				2800		
		РПС Пазарджик - май						
		3704, 0+000-22+732				2000		
		803, 27+000-59+338				2000		
		РПС Панагюрище - май						
		606, 23+300-41+350				5000		
		6006, 14+760-23+060				5000		
		8003, 19+200-38+700				5000		
		РПС Пещера-май						
		37, 141+000-159+200			10000			
		375, 0+000-5+400				2000		
		377, 3+000-10+500				8000		
8	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0	6	0	6.00	
		РПС Велинград						
		84, 30+000-34+000			6			
13	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	0	2000	3500	5500.00	
		май			1000	2000		
		април			1000	1500		
		ОБЩО СМЕТКА №5	лв					
		Сметка №6 - Зимно Поддържане						
		ОБЩО СМЕТКА №6	лв					
		Сметка №7 - Работна Ръка / Механизация / Материали /						
		ОБЩО Сметка 7.:						
		Сметка №8 -Допълнителни Работи						
		ОБЩО СМЕТКА №8						
		Непредвидени разходи						

