

Възложител:

А"ПИ" София

ОПУ - Хасково

Изпълнител: "АБ" АД

**Обект : ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ /ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ/ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА" ОПУ - ХАСКОВО**

Договор № РД-38-12/29.11.2019год.

## ПОДРОБНО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ )НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ - ХАСКОВО ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ, МАЙ и ЮНИ 2022 г.

№ по ред	Път	Шифър	ВИДОВЕ РАБОТИ	ед. м-ка	Количество
1	2	3	4	5	7
<b>РПС ХАСКОВО</b>					
	Път I-5 от км 282+352 до км 288+300	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	2692.00
	Път I-5 от км 279+400 до км 319+000	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	56.94
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	53.56
	Път I-8 от км 319+650 до км 319+900	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	90.00
	Път I-8 от км 319+650 до км 319+900	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	675.00
	Път I-8 от км 304+600 до км 323+700	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	2000.00
	Път I-8 от км 275+600 до км 323+700	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	13.45
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	76.00

Път III-506 от км 1+990 до км 42+100	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	624.50
	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	643.50
	2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/.	лв./м3	40.00
	2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.	лв./м3	931.17
	2013	Почистване на водостоци с отвор до 1 м - машинно, със специализирана техника.	лв./м	3
	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	2050.5
	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3	1079.5
	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	6495
	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	103.64
	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	155.45
3018	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	103.64	
Път III-506 от км 0+000 до км 42+200	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	8.75
	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	59.27
Път III-591 от км 24+900 до км 33+033	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	12
Път III-593 от км 18+000 до км 38+000	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	29.6
Път III-806 от км 0+000 до км 0+900	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	4.75
Път III-806 от км 8+450 до км 20+400	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	20.96
	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.5
Път III-807 от км 0+000 до км 6+150	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0.5
	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	9.31

	Път III-808 от км 40+200 до км 44+400	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	6.5
	Път III-5009 от км 0+000 до км 2+000	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	4
	Път III-5072 от км 16+650 до км 24+000	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	7.35
	Път III-5074 от км 0+000 до км 15+100	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	19.13
<b>РПС ХАРМАНЛИ</b>					
	Път I-8 от км 323+700 до км 346+500	3008	Изкърпване на настилната със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т	1.5
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	9.2
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	63.4
	Път II-55 от км 151+060 до км 163+910	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	6
		3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	150
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	9.28
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	39.82
	Път II-76 от км 37+400 до км 53+000	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	1820
		2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	25300
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	45900
	Път II-76от км 37+400 до км 59+000	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	260
		3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	6500
	Път II-76от км 37+400 до км 65+093	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	21.41
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	38.99
	Път III-503 от км 23+000 до км 29+570	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0.1
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	8.24
	Път III-505 от км 34+000 до км 36+000	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	8000

	Път III-505 от км 37+000 до км 45+800	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	47
	Път III-505 от км 37+000 до км 45+800	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	10
		2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	14200
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	23600
	Път III-505 от км 34+000 до км 45+800	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0.15
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	20.04
	Път III-554 от км 49+700 до км 50+000	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	150
		2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	16
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	1445
		2026	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с СВК. не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв./м3	171
		3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3	64
		3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	140
		3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	190
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	21
		3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	21
		3018	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	62
		4003	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	190

		4004	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	45
		4067	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	120
		7101	Пътен работник	лв./час	24
	Път III-554 от км 47+400 до км 57+742	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.98
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	15.64
	Път III-554 от км 64+064 до км 73+550	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	1.71
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	17.5
		2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	510
		2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	17300
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	26610
	Път III-808 от км 0+000 до км 20+000	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	405
		2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	37300
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	53100
	Път III-808 от км 0+647 до км 22+380	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	1.15
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	38.81
	Път III-808 от км 33+871 до км 40+200	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0.3
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	8.24
	Път III-809 от км 10+423 до км 22+165	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0.5
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	20.15
	Път III-7604 от км 0+000 до км 16+590	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.5
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	26.78
	Път III-8007 от км 16+000 до км 25+150	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	18
<b>РПС СВИЛЕНГРАД</b>					
		2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	15000

Път I-8 от км 370+690 до км 381+300	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	16642
	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	1666
	2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	580
Път I-8 от км 370+000 до км 382+000	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	10
	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	15
Път I-8 от км 371+000 до км 380+000	3008	Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т	5
Път I-8 от км 370+742 до км 371+840	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	400
	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	230
	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	6955
	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с СВК. не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв./м3	640
	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	352
	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	844
	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	844
	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	5000
Път I-8 от км 372+200 до км 372+300	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	800
	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	64
	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	77
	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	77

		3018	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл. транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	192
	Път II-88 от км 0+000 до км 3+420	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	12.4
	Път II-89 от км 0+000 до км 3+490	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	16.1
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	8
	Път III-505 от км 46+500 до км 62+000	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	2200
	Път III-505 от км 45+800 до км 62+910	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0.75
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	27.8
	Път III-597 от км 23+582 до км 55+454	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	37700
		2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	5511
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	17216
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	6347
		3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	1300
	Път III-597 от км 23+582 до км 57+975	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	6.02
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	55
	Път III-809 от км 1+000 до км 10+000	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	500
	Път III-809 от км 0+000 до км 10+423	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	4.95
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	16.2
	Път III-5507 от км 0+000 до км 24+000	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	3100
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.92

		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	41.8
	Път III-5509 от км 1+000 до км 20+000	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.5
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	69.2
	Път III-7612 от км 14+000 до км 21+500	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	1000
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	17.3
<b>РПС ТОПОЛОВГРАД</b>					
	Път II-76 от км 26+000 до км 36+000	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	307
		2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	28500
		2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	750
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	1125
		3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	3400
	Път II-76 от км 1+737 до км 37+400	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	47.79
	Път III-559 от км 26+100 до км 35+050	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	11.61
	Път III-761 от км 0+000 до км 26+600	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	40.85
	Път III-5505 от км 3+150 до км 15+000	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	16.79
	Път III-5507 от км 24+100 до км 26+400	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	4.49
	Път III-7602 от км 0+060 до км 8+600	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	12.71
	Път III-7612 от км 1+300 до км 14+000	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	21.15
<b>РПС ИВАЙЛОВГРАД</b>					
	Път II-59 от км 63+200 до км 100+440	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	60000
		3008	Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т	15
	Път II-59 от км 71+000 до км 80+000	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	1500



Път II-59 от км 55+845 до км 100+440	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	70
Път III-597 от км 0+000 до км 23+582	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	38000
	3008	Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т	15
	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	30.6
Път III-598 от км 0+000 до км 19+260	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	26000
	3008	Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т	7.68
Път III-598 от км 0+000 до км 10+000	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	14
Път III-5906 от км 0+000 до км 21+520	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	27000
	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	1500
Път III-5906 от км 0+000 до км 7+500	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	11
Път III-5908 от км 0+000 до км 30+260	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	30000
	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	1200
Път III-5908 от км 0+000 до км 7+000	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	11