

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - ОБЛАСТНО ПЪТНО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "Консорциум Габрово 19-24" - гр. Велико Търново
ОБЕКТ: ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-
ДОГОВОР № РД-37-7 /30.04.2020 г. , **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №** 93-01-
3516/10.06.2020 г.,
СПОРАЗУМЕНИЕ № 53-00-11455/08.11.2021 г. **И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №** 53-

РАЗБИВКА

**НА МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО
(ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ) НА
РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ГАБРОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИ
АПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 2022 г.**

КМ положение		шифър по догово р	дейност	мярка	количество
от км	до км				
УЧАСТЪК ГАБРОВО					
Път I-5 "Граница В. Търново - Дряново - Габрово"					
155+368	170+000	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м ³	850.00
		2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	280.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	3 500.00
		2021	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м ³	32.00
		5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	2.50
		5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	3.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	20.00
		3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м ³	10.00
		3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м ³	175.00

		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	528.00
		5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	6.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 600.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	6 400.00
		5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	16.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	20.00
133+565	144+900	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/	лв./км	2.00
		5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	1.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	35.00
		5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	6.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 400.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	5 600.00
		5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	12.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	7.00

		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	21.00
Пътно кръстовище при км 142+599 /дясно/ - начало на път III - 5004 и км 141+394 /ляво/ - Донино		7107	Проектант-пътна част	лв./час	17.00
			Общо за път I-5:		
Път II-44 "Севлиево - Габрово "					
12+621	28+400	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 600.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	6 400.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	21.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	17.00
12+621	14+888	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	20.00
Обход Поповци		3020	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	240.00
Пътно кръстовище с. Враниловци при км 20+825 /дясно/ и изход бензиностанция с. Янковци при км 21+912 /ляво/		7107	Проектант-пътна част	лв./час	17.00
			Общо за път II - 44:		
Път III-552 "Трявна - Габрово "					
		2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	80.00
		2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	60.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	1 700.00

28+747	38+099	2021	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м3	25.00
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	400.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 000.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	4 000.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	6.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	14.00
		5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	8.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	30.00
			Общо за път III- 552:		
Път III-4402 "Горна Росица - Враниловци"					
5+254	17+000	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	1 200.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	2 010.00
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	450.00
		3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	5.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	800.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	3 200.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	18.00
			Общо за път III- 4402:		
Път III-4403 "Габрово - Кози рог"					

2+700	18+088	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	2 400.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	1 700.00
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	1 000.00
		3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	10.00
		3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	15.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	50.00
		4045	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	4.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	30.00
0+000	18+088	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 000.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	4 000.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	4.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	30.00
			Общо за път III- 4403:		
Път III-4404 "Габрово - Дебел дял - Гъбене"					
5+832	13+807	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	8.00
		4045	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	2.00
		3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3	4.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	4.00

		3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изскванията на Възложителя	лв./т	3.00
9+900	10+070	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	6.00
		2010	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с материал на Възложителя, вкл. разстилане и уплътняване.	лв./м3	8.00
		3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	10.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изскванията на Възложителя	лв./т	34.00
13+807	20+870	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	8.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	8.00
6+150	13+807	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 000.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	4 000.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	16.00
			Общо за път III- 4404:		
Път III-5002 "Донино - Велковци - Скалско"					
0+000	7+660	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	800.00
		2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	70.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	1 400.00
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	300.00
		3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	8.00

		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 000.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	4 000.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	15.00
			Общо за път III-5002:		
Път III-5004 "/Дряново - Габрово/ - Рязковци - /Габрово/ - I-5"					
0+000	15+415	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	50.00
		2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	300.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	900.00
		2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без надробяване и без транспорт/.	лв./м3	80.00
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	250.00
		4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв./м	60.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 400.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	5 600.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	13.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	25.00
15+415	20+124	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	8.00
		2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	25.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	3 960.00
		2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без надробяване и без транспорт/.	лв./м3	375.00
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	680.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.00

12+400	13+000	Анали з 19	Охрана на тунели и прилежащите им съоръжения в обхвата на пътя	1 мес/тун ел	3.00
Кръстовище на път III – 5004 в района на кв. Чехлевци.		7107	Проектант-пътна част	лв./час	8.00
		Общо за път III-5004:			
Път III-5522 "Габрово - Донино "					
0+000	8+020	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	600.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	500.00
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	300.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	800.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	3 200.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	15.00
		Общо за път III-5522:			
Път III-5524 "/Орловци - Донино/ - Кметовци - Боженците"					
0+000	7+900	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	600.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	500.00
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	300.00
		3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	8.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	800.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	3 200.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	14.00
		Общо за път III-5524:			
Път III-5006 "Габрово - Узана"					

5+628	21+380	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	1 600.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	3 750.00
		2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	200.00
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	800.00
		3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	17.00
		3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	158.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	480.00
		5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	8.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1000.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	4000.00
		5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	26.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	19.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	30.00
			Общо за път III-5006:		
Пътни връзки					
		2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	600.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	500.00

		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	300.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	400.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	1 600.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	6.00
			Общо за пътни връзки:		
УЧАСТЪК СЕВЛИЕВО					
Път I-4 "Граница Ловеч - о.п.Севлиево - граница В.Търново"					
69+833	81+000	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	8.00
81+000	101+565				5.00
69+833	81+000	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	220.00
81+000	101+565				160.00
69+833	81+000	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	51.00
81+000	95+241				58.00
69+833	70+000	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	450.00
		2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	170.00
69+833	81+000	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	8.00
		5005	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	12.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	20.00
69+833	81+000	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	5.00
81+000	82+200				1.50
86+000	101+565				8.00
69+833	81+000	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	1.00
81+000	101+565				1.00
69+833	81+000	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени	лв./км	15.00

81+000	101+565		храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	25.00
81+000	101+565	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	2 100.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	7 100.00
99+200	99+500	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	10.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	39.00
69+833	81+000	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 600.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	5 800.00
69+833	81+000	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	9.00
81+000	101+565				17.00
69+833	81+000	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	35.00
81+000	101+565				52.00
Пътен възел "ДЕТЕЛИНА"		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 200.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.00
			Общо за път I-4:		
Път II - 44 "/о.п.Севлиево-В.Търново/ - Севлиево - Драгановци - о.п. Поповци - Габрово "					
5+000	8+510	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	2.50
8+510	12+621				4.00
8+510	12+621	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	600.00

		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	1 800.00
при км 9+492 /ляво/		5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	1.00
при км 10+327/ляво/		5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	1.00
при км 11+814 /дясно/		5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	1.00
5+000	8+510	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	15.00
8+510	12+621				30.00
8+510	12+621	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	7.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	5.40
0+000 5+000	1+000 8+510	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	300.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	900.00
0+000	1+000	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.50
4+987	8+510	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.80
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	6.80
			Общо за път II-44:		
Път III-401 "Граница Ловеч - /Кормяанско - Малки Вършец/"					
46+177	56+344	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	6.00
		3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	18.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	60.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 000.00

		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	3 000.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	1.50
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	13.00
			Общо за път III-401:		
Път III- 403 /О.п.Севлиево-В.Търново/ - Кормянско - Малки Вършец - Крамолин - граница В.Търново					
3+700	5+200	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	170.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	670.00
0+000	26+685	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	18.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 800.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	5 700.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	32.00
11+000	19+000	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	34.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	130.00
			Общо за път III-403:		
Път III-404 "/ О.п. Севлиево - В. Търново/- Богатово - Севлиево - граница Ловеч"					
10+000	12+000	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	180.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	473.00
10+000	30+930	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	6.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за	лв./м2	1 800.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	4 200.00

		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.30
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	42.00
			Общо за път III-404:		
Път III-405 "/О.п. Севлиево - В. Търново/- Добромирка - граница В. Търново"					
5+000	6+000	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	10.00
2+000	3+000	3014	Студено технологично/нивелетно фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м2	830.00
6+000	7+160	3013	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	15.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	45.00
0+000	7+160	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	800.00
		5003	Механизирано изсичане и надробвяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	2 150.00
4+000	6+000	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	1.00
0+000	3+000	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	6.00
4+000	7+160				6.00
			Общо за път III-405:		
Път III-406 "(о.п Севлиево-В.Търново) - Севлиево - Дряново"					
0+000	1+750	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	2.00
		3013	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	12.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	35.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	650.00

		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	1 850.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.50
			Общо за път III-406		
Път III-3011 "Граница Ловеч - Крамолин - граница В. Търново"					
16+856	21+000	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	12.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 000.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	3 000.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	11.00
20+000	22+000	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	28.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	85.00
			Общо за път III-3011		
Път III-4041 "Севлиево - Скалско - Геша - Дряново"					
3+000	13+701	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	1 500.00
		2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	160.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	1 820.00
7+000	13+701	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	130.00
1+000	13+701	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	9.00
		3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	39.00

9+000	11+200	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изскванията на Възложителя	лв./т	124.00
1+155	13+701	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 700.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	4 400.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	23.00
			Общо за път III-4041:		
Път III-4402 "/Севлиево-Драгановци/ - Горна Росица - Гъбене - Райновци - Враниловци "					
0+000	2+682	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	52.27
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	238.00
0+000	5+254	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	3.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	750.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	2 250.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0.50
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	4.00
			Общо за път III-4402:		
Път III-6072 "Граница Ловеч -Стоките - Батошево - /Горна Росица - Гъбене/"					
		2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	38.00
		2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	42.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	386.00
		3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	6.00
		3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	20.00

4+766	26+594	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изскванията на Възложителя	лв./т	55.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 950.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	5 400.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	6.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	18.00
			Общо за път III-6072:		
УЧАСТЪК ДРЯНОВО					
Път I-5/E-85 "Граница В.Търново - Дряново"					
123+699	126+227	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	217.00
116+150	125+700	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	120.00
118+150	125+700	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	130.00
118+150	126+227	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	982.00
		3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	29.00
121+000	126+000	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изскванията на Възложителя	лв./т	85.00
при км 118+843 /ляво/		5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отпих от РПМ /едностранно/	лв./км	0.40
115+300	126+200				11.00
129+300	133+200				4.00
при км 118+843 /ляво/		5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	1.00
		5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	60.00

116+000	126+000	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	1.00
121+024	125+211	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 600.00
129+490	131+800	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	4 800.00
116+162	126+227	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	32.00
129+395	133+387				
115+300	125+900	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	27.00
129+491	133+185				
Общо за път I-5:					
Път III - 303 "Граница В.Търново - Керека - /Дряново-Гостилица/"					
62+500	71+221	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	1.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	14.00
62+500	71+500	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	850.00
62+500	71+100	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	1 850.00
Общо за път III-303:					
Път III-406 "/О.п.Севлиево-В.Търново/ - /Севлиево-Янтра/ "					
1+800	10+480	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	4.00
6+100	10+200	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	600.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	1 700.00
1+750	3+686	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	10.00
6+000	10+487				
Общо за път III-406:					
Път III-609 "Трявна - Царева ливада - Дряново - Гостилица - Буря - /III - 406/"					
		3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	280.00

58+000	60+000	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	23.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	75.00
55+200	62+700	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	5.00
65+250	82+578				4.00
55+200	62+700	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 000.00
55+287	62+714	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.00
54+647	62+714	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	13.00
66+700	82+350	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	600.00
		5003	Механизирано изсичане и надробвяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	1 400.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.00
			Общо за път III- 609:		
Път III-4041 "Севлиево - Янтра - Скалско - Геша"					
13+701	31+600	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	4.00
		3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	18.00
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	50.00

13+700	30+000	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	700.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	2 300.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	4.00
		5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	29.00
			Общо за път III-4041:		
Път III-5002 "Велковци - Скалско - Славейково - Гостилица "					
11+080	16+320	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	3.00
7+660	16+200	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	450.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	1 550.00
10+300	15+866	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	10.00
12+729	15+040	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	66.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	130.00
			Общо за път III-5002:		
Път III -5502 "Граница В. Търново - Ганчовец - Дряново"					
6+660	15+100	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	4.00
6+700	15+120	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1 800.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	4 500.00
6+660	15+090	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	16.00
			Общо за път III-5502:		

УЧАСТЪК ТРЯВНА					
Път III-552 "Трявна - Габрово "					
23+558	28+747	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1200.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	2500.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	3.00
			Общо за път III-552:		
Път III-609 "Граница Стара Загора - Кръстец - Плачковци - Трявна - Царева ливада - Дряново"					
32+000	34+000	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	70.00
		2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	552.00
27+500	31+200	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	250.00
35+000	36+500				120.00
27+500	31+200	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	2 187.00
35+000	36+500				
27+100	31+250	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	220.00
		3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	110.00
		3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	400.00
27+000	36+500	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1000.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	3000.00

48+030	54+647	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	10.00
		5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	800.00
		5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	3 200.00
		5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2.00
			Общо за път III- 609:		
			Зимно поддържане и ремонтно - възстановителни работи при аварийни ситуации		