

ПОДРОБНА ВЕДОМОСТ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ РАЗГРАД ПРЕЗ
МЕСЕЦ АПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 2022 г.
съгласно договор №РД-38-2 от 19.03.2020 г.
Възложител: АПИ "Областно пътно управление" - гр.Разград
Изпълнител: Консорциум "ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019"

							По задание
№ по ред	Път - №	Шифър	Вид на извършваната работа	Ед. мярка	Км. Положение от км ... до км ...		Количество
Задание за м. април 2022							
Пътен участък ЕЗЕРЧЕ							
1	I-2	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	37+300	69+826	15 366.00
2	I-2	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	37+300	69+826	30.00
3	I-2	4031	Повдигане капаци на РШ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	43+050	43+050	1.00
ОБЩО пътен участък Езерче:							
Пътен участък МОМИН РИД							
1	I-2	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	69+826	93+500	8 000.00
2	I-2	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	69+826	93+500	8 000.00

3	I-2	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	69+826	93+500	17 982.00
4	I-2	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	69+826	93+500	50.00
5	III-205	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	0+000	18+530	1 500.00
6	III-205	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	0+000	18+530	500.00
ОБЩО пътен участък Момин рид:							
Пътен участък ЛОЗНИЦА							
1	II-51	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	75+600	100+091	1 500.00
2	II-51	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	75+600	100+091	18.00
3	II-51	3013	Студено фрезване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	75+600	100+091	2.02

	II-51	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	77+465	77+465	изкуствена неравност с. Чудомир	1.01
	II-51	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	77+979	77+979	изкуствена неравност с. Чудомир	1.01
4	II-51	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	75+600	100+091		8.46
	II-51	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	77+465	77+465	изкуствена неравност с. Чудомир	4.23
	II-51	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	77+979	77+979	изкуствена неравност с. Чудомир	4.23
5	III-206	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	0+000	18+660		18.00
6	III-206	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	0+000	18+660		3.02

	III-206	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	16+425	16+425	изкуствена неравност с. Ловско	1.51
	III-206	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	16+565	16+535	изкуствена неравност с. Ловско	1.51
7	III-206	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	0+000	18+660		12.70
	III-206	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	16+425	16+425	изкуствена неравност с. Ловско	6.35
	III-206	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	16+565	16+535	изкуствена неравност с. Ловско	6.35
						ОБЩО пътен участък Лозница:		
			Пътен участък РАЗГРАД					
1	III-204	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	0+000	18+900		2.68

	III-204	3013	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	15+175	15+175	изкуствена неравност с. Благоево	1.34
	III-204	3013	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	15+420	15+420	изкуствена неравност с. Благоево	1.34
2	III-204	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	0+000	18+900		11.28
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	15+175	15+175	изкуствена неравност с. Благоево	5.64
		3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	15+420	15+420	изкуствена неравност с. Благоево	5.64
3	III-204	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозане, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	0+000	18+900		500.00

4	III-204	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	0+000	18+900	500.00
5	III-204	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 3 мм. -машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с битумна емулсия, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	0+000	18+900	700.00
6	III-204	3020	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	0+000	18+900	300.00
7	III-2004	3013	Студено фрезване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	0+000	12+172	2.18
	III-2004	3013	Студено фрезване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	4+400	4+400	изкуствена неравност с. Балкански 1.09
	III-2004	3013	Студено фрезване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	4+550	4+550	изкуствена неравност с. Балкански 1.09
8	III-2004	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	0+000	18+900	9.18

	III-2004	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	15+175	15+175	изкуствена неравност с. Балкански	4.59
	III-2004	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	15+420	15+420	изкуствена неравност с. Балкански	4.59
ОБЩО пътен участък Разград:								
Пътен участък ИСПЕРИХ								
1	III-205	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	18+530	31+281	ляво+ дясно	1 400.00
2	III-205	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	18+530	31+281	ляво+ дясно	800.00
3	III-205	3013	Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	18+530	54+500		2.68
	III-205	3013	Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	18+470	18+470	изкуствена неравност с. Малко Йонково	1.34

	III-205	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	18+617	18+617	изкуствена неравност с. Малко Йонково	1.34
4	III-205	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	18+530	54+500		11.28
	III-205	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	18+470	18+470	изкуствена неравност с. Малко Йонково	5.64
	III-205	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	18+617	18+617	изкуствена неравност с. Малко Йонково	5.64
5	III-205	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	18+530	54+500		1.34
	III-205	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	23+179	23+179	изкуствена неравност с. Лудогорци	1.34

6	III-205	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	18+530	54+500		5.64
	III-205	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	23+179	23+179	изкуствена неравност с. Лудогорци	5.64
						ОБЩО пътен участък Исперих:		
						ОБЩА СТОЙНОСТ Задание за м. април 2022:		
						ДДС 20%:		
						ВСИЧКО С ДДС:		
						Задание за м. май 2022		
						Пътен участък ЕЗЕРЧЕ		
1	I-2	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	37+300	69+826		8 000.00
2	I-2	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	37+300	69+826		8 000.00
3	I-2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	37+300	69+826		1 000.00

4	I-2	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	37+300	69+826	1 000.00
5	I-2	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	37+300	69+826	48.00
6	I-2	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	37+300	69+826	30.00
ОБЩО пътен участък Езерче:							
Пътен участък МОМИН РИД							
1	I-2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	69+826	93+500	1 000.00
2	I-2	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	69+826	93+500	1 000.00
3	I-2	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	69+826	93+500	42.00
4	I-2	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	69+826	93+500	25.00
5	III-205	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	69+826	93+500	7.30
6	III-205	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	69+826	93+500	39.00
7	III-2005	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	0+000	15+569	24.00
ОБЩО пътен участък Момин рид:							
Пътен участък ЛОЗНИЦА							
1	II-49	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	9+800	30+609 ляво+ дясно	500.00
2	II-49	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	9+800	30+609 ляво+ дясно	1 000.00
3	II-49	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	9+800	30+609 ляво+ дясно	16.00
4	II-49	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	9+800	30+609 ляво+ дясно	39.00

							ОБЩО пътен участък Лозница:	
Пътен участък РАЗГРАД								
1	III-204	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	0+000	18+900 ляво+ дясно	1 000.00	
2	III-204	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0+000	18+900 ляво+ дясно	1 000.00	
3	III-204	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	18+900 ляво+ дясно	5.00	
4	III-204	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	18+900 ляво+ дясно	39.00	
							ОБЩО пътен участък Разград:	
Пътен участък ИСПЕРИХ								
1	II-23	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	63+249	81+024 ляво+ дясно	1 400.00	
	II-23	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	63+249	66+200 ляво+ дясно	800.00	
	II-23	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	68+600	75+650 ляво+ дясно	600.00	

2	II-23	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	63+249	81+024 ляво+ дясно	1 500.00
	II-23	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	63+249	66+200 ляво+ дясно	900.00
	II-23	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	68+600	75+650 ляво+ дясно	600.00
3	II-23	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	63+249	81+024	7.04
	II-23	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	61+856	61+856 изкуствена неравност гр. Завет	1.76
	II-23	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	61+913	61+913 изкуствена неравност гр. Завет	1.76

	II-23	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	62+940	62+940	изкуствена неравност гр. Завет	1.76
	II-23	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	63+000	63+000	изкуствена неравност гр. Завет	1.76
4	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	63+249	81+024		29.64
	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	61+856	61+856	изкуствена неравност гр. Завет	7.41
	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	61+913	61+913	изкуствена неравност гр. Завет	7.41
	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	62+940	62+940	изкуствена неравност гр. Завет	7.41

	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	63+000	63+000	изкуствена неравност гр. Завет	7.41
5	II-23	3013	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	63+249	81+024		2.02
	II-23	3013	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	79+905	79+905	изкуствена неравност гр. Исперих	2.02
6	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	63+249	81+024		8.47
	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	79+905	79+905	изкуствена неравност гр. Исперих	8.47
7	III-205	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозане, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	31+281	54+500		750.00

8	III-205	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	31+281	54+500	800.00
9	II-23	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	63+249	81+024	500.00
10	II-23	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	63+249	81+024	500.00
11	II-23	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	63+249	81+024	5.00
12	II-23	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	63+249	81+024	29.50
13	III-205	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	18+530	54+500	500.00
14	III-205	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	18+530	54+500	500.00
15	III-205	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	18+530	54+500	5.60
16	III-205	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	18+530	54+500	68.50
						ОБЩО пътен участък Исперих:	
Пътен участък САМУИЛ							
1	II-23	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	81+024	94+200 ляво+ дясно	700.00

2	II-23	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	81+024	94+200	ляво+ дясно	600.00
3	II-23	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	81+024	94+200		2.68
	II-23	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	87+171	87+171	изкуствена неравност с. Китанчево	1.34
	II-23	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	87+770	87+770	изкуствена неравност с. Китанчево	1.34
4	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	81+024	94+200		11.28
	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	87+171	87+171	изкуствена неравност с. Китанчево	5.64

	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	87+770	87+770	изкуствена неравност с. Китанчево	5.64
5	II-23	3013	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	81+024	94+200		3.02
	II-23	3013	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	90+921	90+921	изкуствена неравност с. Тодорово	1.51
	II-23	3013	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	91+117	91+117	изкуствена неравност с. Тодорово	1.51
6	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	81+024	94+200		12.70
	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	87+171	87+171	изкуствена неравност с. Тодорово	6.35

	II-23	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	87+770	87+770	изкуствена неравност с. Годорово	6.35
7	II-23	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	81+024	94+200	ляво+ дясно	600.00
8	II-23	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	81+024	94+200	ляво+ дясно	600.00
9	II-23	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	81+024	94+200	ляво+ дясно	3.80
10	II-23	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	81+024	94+200	ляво+ дясно	14.30
							ОБЩО пътен участък Самуил:	
Пътен участък КУБРАТ								
1	II-49	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	70+818	79+801	ляво+ дясно	600.00
2	II-49	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	70+818	79+801	ляво+ дясно	800.00
3	II-49	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	70+818	79+801		3.16

	II-49	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	71+800	71+800	изкуствена неравност гр. Кубрат	1.51
	II-49	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	77+757	77+757	изкуствена неравност с. Задруга	1.65
4	II-49	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	70+818	79+801		11.99
	II-49	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	71+800	71+800	изкуствена неравност гр. Кубрат	6.35
	II-49	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	77+757	77+757	изкуствена неравност с. Задруга	5.64
5	II-49	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	70+818	89+100	ляво+ дясно	200.00
6	II-49	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	70+818	89+100	ляво+ дясно	1 000.00
7	II-49	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	70+818	89+100	ляво+ дясно	13.900
8	II-49	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	70+818	89+100	ляво+ дясно	69.000

							ОБЩО пътен участък Кубрат:
Пътен участък КАМЕНОВО							
1	II-23	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	46+771	63+249 ляво+ дясно	600.00
2	II-23	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	46+771	63+249 ляво+ дясно	600.00
3	II-23	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	46+771	63+249 ляво+ дясно	800.00
4	II-23	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	46+771	63+249 ляво+ дясно	800.00
5	II-23	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	46+771	63+249 ляво+ дясно	5.50
6	II-23	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	46+771	63+249 ляво+ дясно	30.00
7	II-49	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	50+221	70+818 ляво+ дясно	600.00

8	II-49	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	50+221	70+818	ляво+ дясно	800.00
9	II-49	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	50+221	70+818		1.26
	II-49	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	52+681	52+681	изкуствена неравност с. Топчии	1.26
10	II-49	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	50+221	70+818		5.29
	II-49	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	52+681	52+681	изкуствена неравност с. Топчии	5.29
11	II-49	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	50+221	70+818	ляво+ дясно	1 000.00
12	II-49	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	50+221	70+818	ляво+ дясно	1 000.00
13	II-49	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	50+221	70+818	ляво+ дясно	11.40

14	II-49	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	50+221	70+818	ляво+ дясно	46.00
								ОБЩО пътен участък Каменово:
								ОБЩА СТОЙНОСТ Задание за м. май 2022:
								ДДС 20%:
								ВСИЧКО С ДДС:
								Задание за м. юни 2022
								Пътен участък ЕЗЕРЧЕ
1	I-2	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	39+851	67+447	ляво+ дясно	4.00
2	I-2	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	39+854	47+150	61+353	3.00
	I-2	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	39+854	39+854	ляво	1.00
	I-2	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	47+150	47+150	дясно	1.00
	I-2	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	61+353	61+353	дясно	1.00
3	I-2	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	39+854	47+150	61+353	60.00
4	III-2002	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разливане за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	0+000	11+400	ляво+ дясно	1 000.00
5	III-2002	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	0+000	11+400	ляво+ дясно	12.00
6	III-2002	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0+000	11+500	ляво+ дясно	250.00
7	III-2002	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	11+500	ляво+ дясно	2.50

8	III-2002	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	11+500	ляво+ дясно	18.00
9	III-2003	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	0+000	11+400	ляво+ дясно	2 000.00
10	III-2003	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	6+700	11+400	ляво+ дясно	12.00
11	III-2003	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0+000	11+400	ляво+ дясно	250.00
12	III-2003	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	11+400	ляво+ дясно	0.50
13	III-2003	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	11+400	ляво+ дясно	14.00
ОБЩО пътен участък Езерче:								
Пътен участък МОМИН РИД								
1	I-2	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	70+360	93+328	ляво+ дясно	4.00
2	I-2	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	72+635	79+391	89+758	3.00
		5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	72+635	72+635	дясно	1.00
		5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	79+391	79+391	ляво	1.00
		5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	89+758	89+758	ляво	1.00
3	I-2	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	72+635	79+391	89+758	60.00
4	III-2005	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	0+000	15+567	ляво+ дясно	0.00

5	III-2005	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0+000	15+567 ляво+ дясно	1 000.00
6	III-2005	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	15+567 ляво+ дясно	2.30
7	III-2005	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	15+567 ляво+ дясно	35.00
8	III-7002	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	11+899	20+177 ляво+ дясно	1 000.00
9	III-7002	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	11+899	20+177 ляво+ дясно	500.00
10	III-7002	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	10+600	25+555 ляво+ дясно	500.00
11	III-7002	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	10+600	25+555 ляво+ дясно	1.60
12	III-7002	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	10+600	25+555 ляво+ дясно	15.20
ОБЩО пътен участък Момин рид:							
Пътен участък ЛОЗНИЦА							
1	II-51	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	75+600	100+091 ляво+ дясно	500.00
2	II-51	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	75+600	100+091 ляво+ дясно	5.00
3	II-51	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	75+600	100+091 ляво+ дясно	32.00

4	III-206	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	0+000	18+660 ляво+ дясно	2 600.00
	III-206	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	0+000	3+681 ляво+ дясно	600.00
	III-206	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	10+790	15+737 ляво+ дясно	2 000.00
5	III-206	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	0+000	15+737 ляво+ дясно	520.00
6	III-206	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	0+000	18+660 ляво+ дясно	1 032.04
	III-206	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	15+737	15+787 цяло платно	12.00

	III-206	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	15+787	16+143 цяло платно	113.92
	III-206	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	16+143	18+660 цяло платно	906.12
7	III-206	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	0+000	18+660 ляво+ дясно	2 476.90
	III-206	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	15+737	15+787 цяло платно	28.80
	III-206	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	15+787	16+143 цяло платно	273.41
	III-206	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	16+143	18+660 цяло платно	2 174.69
8	III-206	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0+000	18+660 ляво+ дясно	500.00

9	III-206	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	18+660 ляво+ дясно	4.00
10	III-206	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	18+660 ляво+ дясно	30.00
ОБЩО пътен участък Лозница:							
Пътен участък РАЗГРАД							
1	III-2004	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0+000	12+172 ляво+ дясно	250.00
2	III-2004	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	12+172 ляво+ дясно	2.00
3	III-2004	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	12+172 ляво+ дясно	16.00
4	III-4904	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0+000	4+607 ляво+ дясно	1 000.00
5	III-4904	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	4+607 ляво+ дясно	1.70
6	III-4904	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	4+607 ляво+ дясно	10.00
7	III-2302	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	36+400	41+592 ляво+ дясно	250.00
8	III-2302	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	36+400	41+592 ляво+ дясно	12.40
ОБЩО пътен участък Разград:							
Пътен участък ИСПЕРИХ							
1	II-23	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разливане за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	63+249	81+024 ляво+ дясно	1 600.00

	II-23	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	63+249	66+200 ляво+ дясно	400.00
	II-23	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	68+600	81+024 ляво+ дясно	1 200.00
2	II-23	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	63+249	75+650 ляво+ дясно	550.00
	II-23	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	68+600	75+650 ляво+ дясно	200.00
	II-23	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	68+600	75+650 ляво+ дясно	350.00

3	II-23	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/	лв./км	67+190	68+190 ляво	1.00
4	II-23	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	67+200	67+200	1.00
5	II-23	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	67+200	67+200	35.00
6	III-205	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/	лв./км	29+281	30+281 ляво	1.00
7	III-205	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	29+281	31+281 ляво	35.00
8	III-2304	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0+000	0+000 ляво+ дясно	500.00
9	III-2304	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	0+000 ляво+ дясно	3.70
ОБЩО пътен участък Исперих:							
Пътен участък САМУИЛ							
1	II-23	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	81+024	94+200 ляво+ дясно	1 200.00
2	III-702	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	2+000	22+125 ляво+ дясно	0.00
3	III-702	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	2+000	22+125 ляво+ дясно	1 000.00
4	III-702	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2+000	22+125 ляво+ дясно	8.70
5	III-702	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	2+000	22+125 ляво+ дясно	35.50
6	III-2005	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	15+567	35+760 ляво+ дясно	1 000.00

7	III-2005	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	15+567	35+760	ляво+ дясно	4.90
8	III-2005	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	15+567	35+760	ляво+ дясно	35.00
9	III-2305	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0+000	10+100	ляво+ дясно	800.00
10	III-2305	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	10+100	ляво+ дясно	0.60
11	III-2305	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	10+100	ляво+ дясно	16.30
12	III-2306	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0+000	6+141	ляво+ дясно	600.00
13	III-2306	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	6+141	ляво+ дясно	0.60
14	III-2306	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	0+000	6+141	ляво+ дясно	12.00
ОБЩО пътен участък Самуил:								
Пътен участък КУБРАТ								
1	II-49	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	70+818	79+801	ляво+ дясно	30.00
2	II-23	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/	лв./км	42+400	43+400	дясно	1.00
3	II-23	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	42+650	42+650	дясно	1.00
4	II-23	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	31+761	46+771		45.00
5	II-49	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/	лв./км	79+950	80+950	ляво+ дясно	2.00
6	II-49	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	64+923	64+923	ляво+ дясно	1.00
7	II-49	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	70+818	89+100		60.00

							ОБЩО пътен участък Кубрат:	
Пътен участък КАМЕНОВО								
1	II-23	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	46+771	63+249	ляво+ дясно	700.00
2	II-23	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м2	46+771	63+249	ляво+ дясно	700.00
3	II-49	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдиш от РПМ /едностранно/	лв./км	64+423	65+423	дясно	1.00
4	II-49	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	64+923	64+923	дясно	1.00
5	II-49	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	50+221	70+818		40.00
6	III-2001	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	31+500	33+752	ляво+ дясно	500.00
7	III-2001	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	31+500	33+752	ляво+ дясно	0.40
8	III-2001	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	31+500	33+752	ляво+ дясно	4.50
							ОБЩО пътен участък Каменово:	
Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации								
1	III-2004	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	0+000	12+172	ляво+ дясно	0.00

2	Ш-2004	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	0+000	12+172 ляво+ дясно	0.00
3	Ш-2005	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	15+567	35+760 ляво+ дясно	0.00
4	Ш-2004	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	0+000	12+172 ляво+ дясно	0.00