

Възложител:

Агенция "Пътна инфраструктура"

Областно пътно управление -Силистра

Изпълнител: "ПЪТПЕРФЕКТ -Т" ЕАД

Обект : Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на ОПУ Силистра, стопанисвани от АПИ, за обособена позиция № 5 - ОПУ Силистра

Договор № РД-38-4/30.10.2019 г.

**ОБОБЩЕНО ЗАДАНИЕ - ПОДРОБНО /ПО РПС/
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕИНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СИЛИСТРА ПРЕЗ
МЕСЕЦ АПРИЛ, МАЙ, ЮНИ 2022 г.**

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА				
				I	II	III	Общо	изпълнено
				клас	клас	клас	кол-во	
1	2	3	4	11	12	13	14	15
		Сметка №2 - Земни работи	лв					
		Сметка №3 - Поддръжка и ремонт на пътни настилки	лв					
		Сметка №4- Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности	лв					
		Сметка №5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне	лв					
		Сметка №2 - Земни работи						
	2001				113.2			
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0.50 м, механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	994			994	740
	РПС СС	I-7 от км 0+000 до км 25+000		459				
	РПС СС	I-7 от км 0+000 до км 25+000		535				
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв/м2	10000	12400	10000	32400	23843.5
	РПС СС	I-7 от км 0+000 до км 25+000		10000				19858.50
	РПС СС	II-71 от км 5+000 до км 18+000			9860			2645.00
	РПС СС	III-216 от км 0+000 до км 8+500				7000		1340.00
	РПС СС	III-215 от км 0+000 до км 3+050				3000		
	РПС Т	II-21 км 44+950 до км 45+740			240			
	РПС Д	II-23 от км 115+050 до км 116+546 л/д			2300			
15	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - с натоварване без транспорт -земни	лв/м3	1650	2762		4412	2345.92

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА				
				I	II	III	Общо	изпълнено
				клас	клас	клас	кол-во	
1	2	3	4	11	12	13	14	15
	РПС Д	I-7 от км 51+580 до км 51+880		300				
	РПС СС	I-7 от км 0+000 до км 25+000		850				849.52
	РПС СС	II-21 км 83+787 до км 109+480			1462			1496.4
		II-21 км 83+787 до км 109+480			1300			
	РПС Д	II-23 от км 115+050 до км 116+546 д			2800			
30	2030	Почистване на облицовани окопи - машинно, с натоварване без транспорт	лв/м	1881	6000	1000	8881	
	РПС СС	I-7 от км 0+000 до км 25+000		1000				872
	РПС Д	I-7 от км 24+625 до км 56+120		881				
	РПС СС	II-71 от км 5+000 до км 18+000			3000			
	РПС Д	II-23 от км 106+420 до км 107+220 л			800			
	РПС СС	III-216 от км 0+000 до км 8+500				1000		
17	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи и др. строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	19289.33	29552	5775	54616	42313.68
		ОБЩО СМЕТКА №2	лв					
		Сметка №3 - Поддръжане и ремонт пътни настилки						
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес -със средна дебелина 4-6 см-ръчно/ оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т. ч. и транспорт	лв/м2		150	400	550	
	РПС СС	II-71 от км 0+000 до км 32+680			150			132.22
	РПС СС	III-215 от км 0+000 до км 5+050				100		
	РПС Сс/Д	III-216 от км 0+000 до км 29+000				300		
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес -със средна дебелина 4 см-машинно/фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т. ч. и транспорт	лв/м2		1500	4500	6000	4515.09
	РПС СС	II-71 от км 0+000 до км 32+680			1500			
	РПС Сс/Д	III-216 от км 5+000 до км 29+000				4000		
	РПС СС	III-215 от км 0+000 до км 5+050				500		

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА				
				I	II	III	Общо	изпълнено
				клас	клас	клас	кол-во	
1	2	3	4	11	12	13	14	15
7	3007	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес -със средна дебелина 5 см-машинно/фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т. ч. и транспорт - П-	лв/м2		2500	3800	6300	6506.06
	РПС СС	II-71 от км 17+000 до км 32+680			2500			
	РПС Сс/Д	III-216 от км 0+000 до км 29+000				3000		
	РПС СС	III-215 от км 0+000 до км 5+050				800		
13	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезозвания материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м3		500	1150	1650	366.68
	РПС СС	II-71 от км 17+000 до км 32+680			500			
	РПС Сс/Д	III-216 от км 0+000 до км 29+000				1100		
	РПС СС	III-215 от км 2+960 до км 5+050, кръстовище				55		
15	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изскванията на Възложителя	лв/т		1200	3600	4800	1631.49
	РПС СС	II-71 от км 17+000 до км 32+680			1200	0		
	РПС Сс/Д	III-216 от км 0+000 до км 29+000						
	РПС СС	III-215 от км 2+960 до км 5+050, кръстовище				135		
		ОБЩО СМЕТКА №3						
		Сметка №4 - Поддръжане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности						
	РПС Т	II-21 км 45+338 водосток					0	
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м2		45.00		45	
17	4017	Доставка и полагане на бетон 25/30 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м3		40.00		40	
18	4018	Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/НА 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 за тротоари	лв./м3		40.00		40	
21	4021	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м2		30.00		30	
22	4022	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв./т		5.00		0.5	

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА				
				I	II	III	Общо	изпълнено
				клас	клас	клас	кол-во	
1	2	3	4	11	12	13	14	15
23	4023	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т		0.50		0.5	
		ОБЩО СМЕТКА №4					0	
		Сметка №5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне						
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване и надробяване на храсти, клони, и млада гора -	лв/м2	24000	18000	12000	54000	25725
	РПС СС	I-7 от км 0+000 до км 25+000		12000				9683
	РПС Д	I-7 от км 48+150 до км 54+280		8420				
	РПС СС	II-71 от км 10+000 до км 18+000			9000			12780
	РПС Т/СС	II-21 от км 83+046 до км 85+000 л/д,			8000			
	РПС Д	II-23 от км 115+050 до км 116+546 д			2860			
	РПС Д	II-23 от км 106+420 до км 107+220 л			800			
	РПС Т	II-21 от км 45+ 218 до 45+458 л/д,			1000			
	РПС СС	III-215 от км 2+370 до км 3+050				3000		3262
	РПС Д	III-216 от км 26+690 до км 29+000				9000		
	5003							11747
7	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал -един път	лв/дка	17.5		20.5	38	28.37
	РПС Т	II-49		17.5				
	РПС СС	III-215 от км 3+050 до км 5+050				20.5		
8	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка	213.24	500.92	694.92	1409.1	772.11
		ЦЯЛАТА ПЪТНА МРЕЖА - без превантивния ремонт - два пъти						
9	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от плащадки за краткотраен отдиш от РПМ /едностранно/	лв/км	1	1.5	0.52	3.02	1.51
10	5010			1			1	1
12	5012	Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт - двукратно на път I-7, II-21, II-71, III-215	лв./бр.	20	22	4	46	23
13	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т.	лв/км	1088.72	913.5	190.74	2193	207.06