

Възложител: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Изпълнител: "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД

Обект: Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно Договор № РД-38-З/ 21.10.2019г.

ОБОБЩЕНО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ПЛОВДИВ ПРЕЗ МЕСЕЦИ АПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 2022г.

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					№100	№113	
				I	II	III	Общо	коэф.ЗП	количество	количество	
				клас	клас	клас	кол-во				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	19	20	
		Сметка № 1 - Организационни мероприятия	лв								
		Сметка № 2 - Земни работи	лв								
		Сметка № 3 - Поддръжка и ремонт на пътни настилки	лв								
		Сметка № 4 Поддръжка и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности	лв								
		Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне	лв								
		Сметка № 6 - Зимно поддържане	лв								
		Сметка № 7 - Работна ръка/механизация/материали	лв								
		Сметка № 7100 - Работна ръка	лв								
		Сметка № 7200 - Механизация	лв								
		Сметка № 7300 - Материали	лв								
		Сметка № 8 - Допълнителни работи	лв								
		Сметка №1 - ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ									
10	1010	Поддържане на ВОБД	лв./м/ден				0.00				
		ОБЩО СМЕТКА №1	лв								
		Сметка №2 - ЗЕМНИ РАБОТИ									
1	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/ път I-6, от км.216+142 до км.250+161 и от км.252+218 до км. 276+000	лв./м3	2,000.00	1,500.00		3,500.00				
		път II-35, от км 103+055 до км 125+349			1,500.00						
		път III-375, км 31+974									
2	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване) път II-56, км 52+501	лв./м3		10.00		10.00				
3	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване) път I-8, от км 243+950 до км 245+200д. път I-8, от км 239+900 до км 241+400	лв./м2	8,500.00			8,500.00			8,391.89	
4	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи. Път II-64 от км.13+500 до км.14+000 д	лв./м3		150.00		150.00				
5	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/ път I-8, от км 249+580 до км 250+420 път II-66, от км 125+220 до км 125+920	лв./м	200.00	220.00		420.00				

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					№100	№113	
				I	II	III	Общо		количество	количество	
				клас	клас	клас	кол-во	коэф.ЗП			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	19	20	
6	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	7,080.00	750.00	3,450.00	11,280.00				
		път I-8, от км 239+900 до км 241+400		5,000.00					2,123.86		
		път I-8, от км 243+950 до км 245+200		2,080.00							
		път II-86, от км 27+700 до км 53+960			750.00						
		път III-667, от км 2+650 до км 4+600				1,000.00					
		път III-667, км.5+937,мост над дере - тротоарни конзоли				200.00					
		път III-861, от км 0+000 до км 31+040				2,250.00					
7	2018	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв./м2			800.00	800.00				
		път III-667, от км 2+650 до км 4+600				800.00					
8	2019	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с натоварване без транспорт/	лв./м2			3,000.00	3,000.00				
		път III-667, от км 2+650 до км 4+600				3,000.00					
9	2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/.	лв./м3		50.00	150.00	200.00				
		път II-86, от км 27+700 до км 53+960			50.00						
		път III-861, от км 0+000 до км 31+040				150.00					
10	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв./м3			350.00	350.00				
		път III-565, от км 20+800 до км.21+143				350.00					
		ОБЩО СМЕТКА №2	лв								
		Сметка №3 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ									
11	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3			450.00	450.00				
		път III-565, от км 20+800 до км.21+143				450.00					
12	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилката с пълтна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2		600.00	1,500.00	2,100.00				
		Път II-56 км 93+586 до км 93+793			600.00						
		Път III-666 от км.20+558 до км.21+607				1,500.00					
13	3008	Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т		1.00	9.30	10.30				
		Път II-86 от км.0+000 до км.6+950			1.00						
		Път III-375 от км.15+200 до км.34+067				1.00					
		Път III-862 от км.0+000 до км.17+610 ; от км 26+610 до км 31+000				2.00					
		Път III-866 от км.106+010 до км.116+246				1.00					
		Път III-8005 от км.0+000 до км.5+116				0.70					
		Път III-8602 от км.0+000 до км.12+843 ; от км 15+145 до км 21+630				1.50					
		Път III-8604 от км.2+500 до км.31+000				2.50					
		Път III-8606 от км.0+000 до км.6+330				0.60					
14	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3		46.00	182.50	228.50				

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					№100	№113	
				I	II	III	Общо		количество	количество	
				клас	клас	клас	кол-во	коэф.ЗП			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	19	20	
		Път II-35 от км.103+055 до км.125+349			16.00						
		Път II-86 от км.0+000 до км.6+950			30.00						
		Път III-375 от км.15+200 до км.34+067				2.50					4.00
		Път III-606 от км.73+000 до км.86+000				12.00					
		път III-607, от км 0+000 до км 6+000				12.00					
		път III-664, от км 24+850 до км.30+000				10.00					
		път III-666, от км 12+800 до км.22+631				10.00					
		път III-667, от км 1+473 до км 31+462				10.00					
		път III-667, от км 31+462 до км 39+850				11.00					
		път III-804, от км 16+400 до км 18+450				3.00					
		Път III-805 от км.0+000 до км.7+000 ; от км 11+000 до км 18+900				12.00					
		Път III-862 от км.0+000 до км 8+145				3.00					
		Път III-862 от км.9+300 до км.17+610 ; от км 26+610 до км 31+000				24.00					44.00
		Път III-866 от км.106+010 до км.116+246				6.00					
		път III-5802, от км 0+000 до км 19+495				10.00					
		Път III-8005 от км.0+000 до км.5+116				1.00					1.50
		път III-8006, от км 0+000 до км 13+848				3.00					1.50
		Път III-8602 от км.0+000 до км.12+843 ; от км 15+145 до км 21+630				24.00					16.50
		Път III-8604 от км.10+000 до км.31+000				24.00					44.00
		Път III-8604 от км.2+500 до км.10+000				3.50					4.00
		Път III-8606 от км.0+000 до км.6+330				1.50					
15	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително наговарване, извозване и депониране на фрезозвания материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	2,338.00	30.80	6,702.00	9,070.80				
		път I-8, от км 239+900 до км 241+400		1,275.00						694.48	
		път I-8, от км 243+950 до км 245+200		1,063.00						617.62	
		път II-56, жп надлез км.93+690			20.00						52.16
		път II-86, от км 28+490 до км 28+540 ляво (50м.Х 3.6м.=180м2)			10.80						
		път III-565, от км 20+381 до км 20+759									
		път III-375, от км.16+984 до 19+893 км - 2000m2				160.00					
		Път III-375 от км.20+000 до 20+500 км - дясно				10.00					
		Път III-375 от км. 30+800 до 32+000 км - дясно				16.00					
		път III-804, от км 3+320 до км 3+385				16.00					
		Път III-862 от км. 4+834 до 8+100 км				2,000.00					
		Път III-866 от км. 106+010 до км 108+818				1,600.00					
		Път III-8602 от км.0+000 до 2+810 км				1,400.00					
	отпада	Път III-8604 от км. 2+540 до 4+540 км				1,500.00					
		път III-804, от км 14+775 до км 17+511									
16	3015	Машинно полагање на пътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	2,244.00	67.30	8,187.00	10,498.30				
		път I-8, от км 239+900 до км 241+400		1,224.00							
		път I-8, от км 243+950 до км 245+200		1,020.00						1,032.71	
		път II-56, жп надлез км.93+690			50.00						125.19
		път II-86, от км 28+490 до км 28+540 ляво (50м.Х 3.6м.=180м2)			17.30						
		път III-375, от км.16+984 до 19+893 км - 2000m2				192.00					
		Път III-375 от км.20+000 до 20+500 км - дясно				15.00					
		Път III-375 от км. 30+800 до 32+000 км - дясно				20.00					
		път III-565, от км 20+800 до км.21+143				90.00					
		път III-804, от км 3+320 до км 3+385				50.00					

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					№100	№113
				I	II	III	Общо		количество	количество
				клас	клас	клас	кол-во	коэф.ЗП		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	19	20
		Път III-862 от км. 4+834 до 8+100 км				2,400.00				
		Път III-866 от км. 106+010 до км 108+818				1,920.00				
		Път III-8602 от км.0+000 до 2+810 км				1,700.00				
	отпада	Път III-8604 от км. 2+540 до 4+540 км				1,800.00				
		път III-804, от км 14+775 до км 17+511								
17	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	3,366.00	25.92	12,038.00	15,429.92			
		път I-8, от км 239+900 до км 241+400		1,836.00					1,761.81	
		път I-8, от км 243+950 до км 245+200		1,530.00					1,518.74	
		път II-86, от км 28+490 до км 28+540 ляво (50м.Х 3.6м.=180м2)			25.92					
		път III-375, от км.16+984 до 19+893 км - 2000m2				288.00				
		път III-565, от км 20+800 до км.21+143				120.00				
		Път III-375 от км.20+000 до 20+500 км - дясно				20.00				
		Път III-375 от км. 30+800 до 32+000 км - дясно				30.00				
		Път III-862 от км. 4+834 до 8+100 км				3,600.00				
		Път III-866 от км. 106+010 до км 108+818				2,880.00				
		Път III-8602 от км.0+000 до 2+810 км				2,500.00				
	отпада	Път III-8604 от км. 2+540 до 4+540 км				2,600.00				
		път III-804, от км 14+775 до км 17+511								
18	3024	Полимер за производство на категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв./тон асф.смес	3,366.00			3,366.00			
		път I-8, от км 239+900 до км 241+400		1,836.00					1,761.81	
		път I-8, от км 243+950 до км 245+200		1,530.00					1,518.74	
19	3025	Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес	2,244.00			2,244.00			
		път I-8, от км 239+900 до км 241+400		1,224.00						
		път I-8, от км 243+950 до км 245+200		1,020.00					1,032.71	
		ОБЩО СМЕТКА №3	лв							
		Сметка № 4 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								
20	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м		10.00		10.00			
		път II-56, км 52+501			10.00					
21	4004	Доставка и полагане бет. улен - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м		15.00		15.00			
		път II-56, км 52+501			15.00					
22	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м2			50.00	50.00			
		път III-667, км.5+937,мост над дере - тротоарни конзоли				50.00				
		път III-375, км 31+794								
23	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м3		5.00		5.00			
		път II-56, км 52+501			5.00					
24	4018	Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 за тротоари	лв./м3			10.00	10.00			

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					№100	№113
				I	II	III	Общо	количество	количество	
				клас	клас	клас	кол-во			коэф.ЗП
1	2	3	4	6	7	8	9	10	19	20
		път Ш-667, км.5+937,мост над дере - тротоарни конзоли					10.00			
25	4022	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв./т				0.60	0.60		
		път Ш-667, км.5+937,мост над дере - тротоарни конзоли					0.60			
24	4024	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т					0.00		
		път Ш-375, км 31+794								
59	4059	Анкериране и замонолитване на дюбели N10 в каменната зидария с двукомпонентна смола	лв./бр.					0.00		
		път Ш-375, км 31+794								
27	4060	Възстановяване насипи около устои и всички свързани с това присъщи разходи	лв./мз		30.00			30.00		
		път II-56, км 52+501			30.00					
28	4076	Доставка и полагане на едроломен камък за укрепване на пътни откоси и всички свързани с това разходи	лв./м3		20.00			20.00		
		път II-56, км 52+501			20.00					
91	Анализ	Бетон С35/45, БДС EN 206-1/NA, клас по въздействие по околна среда XF4,XC4, XD3 с добавка от полимерни влакна, клас на водоупътност Sw 0,8, клас на мразоустойчивост Sfr 150, положен на място за тротоарен блок, включително доставка, полагане и уплътняване	лв./м3					0.00		
		път Ш-375, км 31+794								
92	Анализ	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110мм заложен в тротоарните блокове	лв./м					0.00		
93	Анализ	Антикарбонизационно покритие на бетонови повърхности по съоръженията, съгласно изискванията на ТС и БДС 1504-2, вкл. всички свързани с това разходи за връхна конструкция	лв./м2					0.00		
		ОБЩО СМЕТКА №4	лв							
Сметка № 5 - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ										
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.					0.00		
29	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	77,000.00	67,000.00	133,000.00	277,000.00			
		път I-6, от км.216+142 до км.250+161 и от км.252+218 до км. 276+000		25,000.00						
		Път I-8 от км.206+780 до км.221+140		20,000.00						
		път I-8, от км 243+950 до км 245+200		2,000.00						
		път I-8, от км 230+900 до км 275+600		30,000.00						
		път II-35, от км 103+055 до км 125+349			20,000.00					
		път II-56, от км.35+780 до км.54+143			36,000.00					18,860.00
		път II-66, от км 120+344 до км 126+210			1,000.00					
		Път II-86 от км.0+000 до км.14+750			10,000.00					
		Път Ш-375 от км.15+200 до км.34+067				15,000.00				
		път Ш-641, от км 0+000 до км 8+562				8,000.00				
		път Ш-642, от км 0+000 до км 17+269				8,000.00				
		път Ш-667, от км 1+473 до км 31+462				2,000.00				
		път Ш-804, от км 0+000 до км 11+000				4,000.00				
		Път Ш-862 от км.0+000 до км.17+610				20,000.00				
		Път Ш-866 от км.88+270 до км.104+030				20,000.00				
		път Ш-5802, от км 0+000 до км 19+495				8,000.00				

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					№100	№113
				I	II	III	Общо		количество	количество
				клас	клас	клас	кол-во	коэф.ЗП		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	19	20
		Път III-8602 от км.0+000 до км.20+520				20,000.00				
		Път III-8604 от км.9+900 до км.31+000				25,000.00				
		Път III-8606 от км.0+000 до км.6+630				3,000.00				
		Път III-8601 от км.0+055 до км.1+785 - д и от км 0+090 до км 2+671 - л				0.00				
30	5006	Обработка с химически препарати, ограничавачи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв./дка		11.63		11.63			
		път II-86, от км 14+760 до км 24+874 /СРИ/			11.63					
31	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	54.00	93.92	16.00	163.92			
		път I-6, от км.216+142 до км.250+161 и от км.252+218 до км. 276+000				10.00				
		път I-8 от км.206+780 до км.221+140				30.00				
		път I-8, от км 215+221 до км 218+914				8.00				
		път I-8, от км 230+900 до км 275+600				6.00				
		път II-56, от км 84+350 до км 96+580				24.00				8.36
		път II-64, от км 42+000 до км 46+000				3.00				
		път II-66, от км 120+344 до км 126+210				3.00				
		път II-86 от км.0+000 до км.14+750				40.00				
		път II-86 от км.14+750 кръгово кръст.				1.30				
		път II-86, км 16+990; км 19+770; км 22+990 - кръгови кръстовища				18.62				
		път II-86, от км 27+695 до км 34+500				4.00				
		път III-375, от км 28+730 до км 34+067				8.00				
		път III-641, от км 0+000 до км 0+235								
		път III-667, от км 1+473 до км 31+462				3.00				
		път III-804, от км 0+000 до км 11+380				3.00				
		път III-8606, км 0+000				2.00				
32	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	193.00	150.50	341.20	684.70			
		път I-6, от км.216+142 до км.250+161 и от км.252+218 до км. 276+000				93.00				
		път I-8, от км 206+780 до км 221+140				26.00				
		път I-8, от км 219+000 до км 221+140				5.00				
		път I-8, от км 230+900 до км 275+600				69.00				
		път II-64, от км 13+300 до км 46+000				40.00				55.06
		път II-66, от км 120+344 до км 126+210				8.00				
		път II-86, от км 0+560 до км 14+500				35.00				
		път II-86, км 16+990; км 19+770; км 22+990 - кръгови кръстовища				67.50				
		път III-375, от км 15+200 до км 34+067				28.00				
		път III-606, от км 42+000 до км 89+000				60.00				46.46
		път III-641, от км 0+000 до км 0+235								
		път III-667, от км 1+473 до км 31+462				45.00				
		път III-667, от км 31+462 до км 39+850				16.50				
		път III-804, от км 0+000 до км 11+380				21.00				
		път III-804, от км 12+167 до км 16+121				12.00				
		път III-804, от км. 16+400 до км 18+450				6.00				
		път III-805, от км 0+000 до км 18+000				40.00				
		Път III-862 от км.0+000 до км.15+000				20.00				
		Път III-866 от км.106+010 до км.116+245				15.00				
		път III-802, от км 0+000 до км 19+495				35.00				
		Път III-8005 от км.0+000 до км.1+900				4.00				

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед. мярка	ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА					№100	№113
				I	II	III	Общо	коэф.ЗП	количество	количество
				клас	клас	клас	кол-во			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	19	20
		път III-8601, от км 0+000 до км 2+516				1.70				
		Път III-8602 от км.0+000 до км.20+520				25.00				
		Път III-8604 от км.0+000 до км.1+200				3.00				
		Път III-8606 от км.0+000 до км.6+630				9.00				
33	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	40.00			40.00			
		път I-8, от км 232+000 до км 275+600		40.00						
10	5010	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП /едностранно/	лв./бр. почистване				0.00			
11	5011	Доставка и монтаж на бетонов съд за смет (Ф1000)	лв./бр.				0.00			
12	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.				0.00			
34	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	650.00			650.00			
		път I-8, от км 243+950 до км 245+200		100.00						
		път I-8, от км 232+000 до км 275+600		550.00						
		ОБЩО СМЕТКА №5	лв							
		Сметка №6 - ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ								
		ОБЩО СМЕТКА №6	лв							
		Сметка №7 - Работна ръка/механизация/материали/								
		ОБЩО СМЕТКА №7300	лв							
		ОБЩО Сметка 7:								
		Сметка № 8 -Допълнителни работи								
1	8001	Изтегляне на аварирани автомобили от пътното платно, извън зимния сезон	лв./бр.				0.00			
2	8002	Производство, доставка и монтаж, включително надписване на пътен километричен знак, съгласно БДС 176-82 и приложени схеми	лв./бр.				0.00			
3	8003	Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле	лв./м3				0.00			
4	8004	Изправяне и укрепване на годни пътни знаци, след ПТП	лв./бр.				0.00			
5	8005	Почистване на пъзната настилка	лв./м2				0.00			
6	8006	Измиване с вода на пъзната настилка	лв./м2				0.00			
7	8007	Доставка и монтаж на химически санитарни възли	лв./бр.				0.00			
8	8008	Поддържане и почистване на санитарни възли, съгласно изискванията на Възложителя	лв./бр.				0.00			
9	8009	Измиване на стените на пътни тунели на височина до 2.50 м	лв./м2				0.00			
10	8010	Боядисване на стените на пътни тунели с акрилатна боя без перли на височина до 2.50 м	лв./м2				0.00			